

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb.
Obchodného zákonníka

číslo zmluvy : ZoD

I. Zmluvné strany

- | | |
|---|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Mestský futbalový klub Vrbové |
| Sídlo: | Športová 242/1, 922 03 Vrbové |
| Štatutárny zástupca: | Peter Majerník – predseda MFK |
| IČO: | 37845195 |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | BAUMIC, s.r.o., Vrbovská cesta 2511/19, 921 01 Piešťany |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Matej Čáp |
| Oprávnený zastupovať | Tatrabanka, a.s. |
| vo veciach zmluvných: | číslo účtu: 2945034129 |
| Bankové spojenie: | číslo telef.: +421 911 115 544 |
| IČO: 47580526 | číslo fax.: |
| PSČ: 921 01 | IČ DPH: SK2024015741 |
| IBAN/SWIFT: SK41 1100 0000 0029 4503 4129 | Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka číslo 42700/T |

II. Východiskové podklady

- 2.1. Východiskové údaje
- 2.1.1. Názov stavby: Stavebné opravy a úpravy budovy Mestského štadióna Jozefa Adamca vo Vrbovom.
- 2.1.2. Miesto stavby: Mesto Vrbové

III. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby: „Stavebné opravy a úpravy budovy Mestského štadióna Jozefa Adamca vo Vrbovom“ v zmysle zmluvného rozpočtu stavby.
- 3.2. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných strán k tejto ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, keď zhotoviteľ nie je na takéto práce vybavený.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Čas plnenia

4.1. Termín realizácie diela:

ukončenie: 30 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska

4.2. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, neplynie lehota a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.

4.3. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva:

4.3.1. v odovzdaní dokladov, ktoré musia byť dostatočné na realizáciu diela,

4.3.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpečení vytýčení inžinierskych sietí,

4.3.4. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v bode 8.2. článku VIII. v termíne najneskôr do 2 dní pred realizáciou stavby,

4.3.5. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:

4.4.1. O odovzdaní a prevzatí vyprataného staveniska, zbaveného práv tretích osôb, spíšu zmluvné strany zápis, ktorý podpíšu k tomu oprávnení zástupcovia,

4.4.2. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vydania povolení, resp. rozhodnutí, objednávateľ sa zaväzuje tieto zabezpečiť.

4.5. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ odsúhlasil,

4.5.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ,

4.5.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu prác. Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi. Po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upravia.

4.6 Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela a ktorá má vplyv na termín dokončenia.

4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch za predpokladu klimatických podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu termínu realizácie o dobu trvania nepriazne, t.j. v prípade nepriaznivého počasia (trvalé dažde, mráz) práce budú zastavené a realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach.

4.8. V prípade, že v priebehu vykonávania diela dôjde k prerušeniu vykonávania diela z viny objednávateľa, posúva sa termín ukončenia diela o zodpovedajúci počet dní takéhoto prerušenia vykonávania diela a objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu z prerušenia vykonávania diela vzniknú, to neplatí v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela dôjde zároveň z viny zhotoviteľa.

4.9. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, bezodkladne na ne upozorní objednávateľa. Na základe takéhoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatku projektu. O čas potrebný na odsúhlasenie zmien vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie bude predĺžená lehota výstavby.

4.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena bez DPH: 24.990,96

DPH 20%: 4.998,19

Cena celkom: 29.989,15

5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za navyše práce, budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku zhotoviteľa a budú podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmena ceny bude objednávatelom odsúhlasená za takýchto podmienok:

- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávatel požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,
- pri zmene výšky DPH.

5.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. v ocenených odchýlkach budú používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí objednávatel odsúhlasiť.

VI. Platobné podmienky

6.1. Fakturácia bude prebiehať mesačne. Fakturované budú skutočne vykonané práce.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávatelom, alebo ním poverenou osobou podpísaný súpis vykonaných prác predložený objednávatelovi zhotoviteľom v posledný deň v mesiaci. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude zaevidovaný v stavebnom denníku.

6.3 Objednávatel je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávatel tak nevykoná, zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávatelom odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra.

6.4 Splatnosť faktúr je 30 dní po doručení faktúry objednávatelovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkoľvek faktúry v lehote splatnosti oprávňuje zhotoviteľa okamžite zastaviť stavebné práce až do doby úhrady, bez možnosti uplatniť zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce záruku na dobu **60 mesiacov**.

7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.

7.4. Zhotoviteľ v lehotách zúčiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, maximálne však do 7 dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do troch dní. Zodpovednosť za vady nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávatelom.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávatela, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

VIII. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2. Objednávatel sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do:

Zároveň odovzdá nasledovné doklady:

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov,
- vypratané stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ bude realizovať práce v úzkej spolupráci so stavebným dozom objednávatela, bude sa riadiť jeho pokynmi uvedenými v stavebnom denníku a ten bude koordinovať stavebné práce tak, aby nedošlo u zhotoviteľa k ohrozeniu možnosti zrealizovať dielo v dojednanom termíne. V opačnom prípade dôjde k predĺženiu termínu ukončenia o počet dní o ktoré nebolo možné práce zrealizovať z dôvodu neuvolnenia staveniska,
- zápisnica z odovzdania staveniska je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.

8.3. Objednávatel poveruje funkciou stavebného dozora:

8.4. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúci:

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dávať k podpisu povereným osobám za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

8.6. Objednávatel je povinný k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť sa do troch dní od vykonania zápisu. Inak s obsahom zápisu súhlasí.

8.7. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.

8.8. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozora. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.

8.9. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozora za neoprávnené alebo neúčinné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného zákonníka.

8.10. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

8.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 33C/96 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku

mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar a pod) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie.

8.12. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.

8.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.14. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné materiály môže použiť aj iné, pri dodržaní kvality, životnosti a parametrov uvedených v technických podkladoch.

8.15. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.16. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými záväznými technickými normami.

8.17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve o dielo.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote, môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry /t.j. 30 dní od obdržania faktúry objednávateľom/, môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

X. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivých funkčných celkoch - objektoch, ak bude tieto možné, alebo potrebné samostatne odovzdať do užívania.

10.2. Za deň plnenia zmluvného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia všetkých častí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, prepísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD.

10.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým:

- zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov.

XI. Prípady „Vyššej moci“

11.1. „Vyššou mocou“ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpísaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.).

11.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

11.3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

XII. Zodpovednosť za škodu

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

XIII. Ostatné dohody

13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

XIV. Odstúpenie od zmluvy

14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

14.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

14.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.

14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.

14.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

14.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :

- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, ktorý je povinný uhradiť primeranú časť odmeny zodpovedajúcej dielu, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
- c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

XV. Závěrečné ustanovenia

15.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zápisnica z odovzdania staveniska a ponuka zhotoviteľa.

15.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

15.3. Zmluva je spracovaná v 4-och rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 2 rovnopisy.

15.4. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

15.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke a CRZ.

15.6. Zmluva bola zverejnená dňa 24.11.22.

Vo Vrbovom, dňa 18.11.22

V Vrbovom, dňa 18.11.22

MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB VRBOVÉ
Športová ul. č.1
922 03 VRBOVÉ
Tel.: 033 / 7792515
Peter Majerník – predseda MFK

Objednávateľ

BAUMTC, s.r.o.
Vrbovska cesta 2511/19
921 01 Plešany
Ing. Matej Čep, konateľ
IČO: 47 580 928, IČ DPH: SK202491379

Zhotoviteľ

Príloha zmluvy č.1:
ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	MFK Vrbové - budova	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo			

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ	Počet	Náklady / 1 MJ
0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR																																																																																																			
A	Základné rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady																																																																																													
KP																																																																																																			
1	45.1	Pripravné a zemné práce	Dodávky	1 532,06	10	Práce nadčas																																																																																													
2			Montáž	5 190,30	11	Bez pevnej podlahy																																																																																													
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	8 715,86	12	Kultúrna pamiatka																																																																																													
4			Montáž	6 863,50	13																																																																																														
5	45.3	Stavebno-inštalачné práce	Dodávky	0,00		19	Ostatné																																																																																												
6			Montáž	0,00		20	VRN z rozpočtu																																																																																												
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	739,33																																																																																															
8			Montáž	1 949,91																																																																																															
9	ZRN (45.1 - 45.4)			24 990,96	14	DN (r. 10 - 13)	21	VRN (r.15 - 20)	0,00																																																																																										
22	HZZ			0,00	23	Kompl. činnosť	24	Ostatné náklady	0,00																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">Projektant</td> <td colspan="4">D</td> <td colspan="2">Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">25</td> <td>Súčet 9.14.21-24</td> <td>24 990,96</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dátum a podpis Objednávateľ</td> <td colspan="4">26</td> <td>DPH 20,00 % z 24990,96</td> <td>4 998,19</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">27</td> <td>Cena s DPH (r. 25 - 26)</td> <td>29 989,15</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dátum a podpis Zhotoviteľ</td> <td colspan="4">E</td> <td colspan="2">Prípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">28</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">29</td> <td>Kízavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dátum a podpis</td> <td colspan="4">30</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td>0,00</td> </tr> </table>										Projektant				D				Celkové náklady						25				Súčet 9.14.21-24	24 990,96	Dátum a podpis Objednávateľ				26				DPH 20,00 % z 24990,96	4 998,19					27				Cena s DPH (r. 25 - 26)	29 989,15											Dátum a podpis Zhotoviteľ				E				Prípočty a odpočty						28				Dodávky objednávateľa	0,00					29				Kízavá doložka	0,00	Dátum a podpis				30				Zvýhodnenie + -	0,00
Projektant				D				Celkové náklady																																																																																											
				25				Súčet 9.14.21-24	24 990,96																																																																																										
Dátum a podpis Objednávateľ				26				DPH 20,00 % z 24990,96	4 998,19																																																																																										
				27				Cena s DPH (r. 25 - 26)	29 989,15																																																																																										
Dátum a podpis Zhotoviteľ				E				Prípočty a odpočty																																																																																											
				28				Dodávky objednávateľa	0,00																																																																																										
				29				Kízavá doložka	0,00																																																																																										
Dátum a podpis				30				Zvýhodnenie + -	0,00																																																																																										

BAUMIC, s.r.o.
 Vrbovská cesta 2511/19
 921 01 Piešťany
 IČO:47 580 526, IČ DPH:SK2024015741

ROZPOČET

Stavba: MFK Vrbové - budova

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
01	Zemné práce					663,73	0,000
0102	Odkopávky a prekopávky					59,94	0,000
1	010201010210. S	Odkrývka zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:2	m3	30,000	1,998	59,94	0,000
0103	Hĺbené vykopávky					119,15	0,000
2	01030201010010.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	8,760	13,602	119,15	0,000
0106	Premiestnenie					455,24	0,000
3	01060203010040. S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,760	3,430	132,95	0,000
4	01060203010050. S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	271,320	0,344	93,33	0,000
5	01060700070020.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100	m3	38,760	6,165	238,96	0,000
0108	Povrchové úpravy terénu					19,40	0,000
6	01080202010011.	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	100,000	0,194	19,40	0,000
05	Búracie práce a demolácie					2 217,51	0,000
0501	Búranie konštrukcií					570,22	0,000
7	05010104000010. S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	7,500	70,165	526,24	0,000
8	05010703000140. S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	1,000	8,707	8,71	0,000
9	05010814000080. S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	11,210	3,146	35,27	0,000
0502	Vybúranie konštrukcií a demontáže					208,61	0,000
10	05020342064300. S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	1,000	4,271	4,27	0,000
11	05020553008240. S	Demontáž žľabov medzistiešnych a zaatikových rš 1100 mm, -0,00820t	m	55,000	1,865	102,58	0,000
12	05020706000030. S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	42,000	0,541	22,72	0,000
13	05020707000030.	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	6,000	0,743	4,46	0,000
14	05020707000180. S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	18,800	3,967	74,58	0,000
0508	Doprava vybúraných hmôt					1 433,68	0,000
15	05080186010010.	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	19,479	18,403	358,47	0,000
16	05080200012400. S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	19,479	7,501	146,11	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
17	05080200020010.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,479	10,562	205,74	0,000
18	05080200020020.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	311,664	0,332	103,47	0,000
19	05080900000012.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,479	32,080	24,89	0,000

11 Betónárske práce 1 291,18 25,890

1101 Základy 1 043,21 25,890

20	11010102040010.	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,760	77,326	445,40	12,638
21	11010302040010.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,000	78,355	470,13	13,164
22	11010321072422.	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	25,000	5,107	127,68	0,088

1199 Presun hmôt 247,97 0,000

23	11991100011010.	Presun hmôt (11) pre betónárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	t	25,890	8,048	208,36	0,000
24	11991100022040.	Príplatok za presun (11) nad vymedz. najväč. dopr. vzdial., betónárske práce, mimo staveniska k.ď. 1 km	t	258,900	0,153	39,61	0,000

12 Murárske práce 2 051,40 18,180

1202 Múry 1 400,92 17,087

25	12020102042041.	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	8,000	153,558	1 228,46	16,937
26	12020102041825.	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,150	1 149,760	172,46	0,150

1204 Priečky, steny 321,85 1,093

27	12040102050320	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (75x250x500)	m2	19,500	16,505	321,85	1,093
----	----------------	--	----	--------	--------	--------	-------

1299 Presun hmôt 328,63 0,000

28	12991200011010.	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	18,180	13,596	247,18	0,000
29	12991200022040.	Príplatok za presun (12) nad vymedz. najväč. dopr. vzdial., murárske práce, mimo staveniska k.ď. 1 km	t	181,800	0,448	81,45	0,000

13 Omietkárske práce 1 455,99 1,955

1303 Vnútročné povrchy stien 523,27 1,580

30	13030203008010.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m2	689,170	0,526	362,50	1,323
31	13030309000361.	Vnútročná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 5 mm	m2	22,000	4,786	105,29	0,144
32	13031716000210.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	27,000	4,277	115,48	0,112

1309 Vonkajšie povrchy stien 842,68 0,376

33	13090910003023.	Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová ryhovaná, hr. 2 mm	m2	55,000	9,896	544,28	0,161
34	13091212000111.	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom	m2	50,000	1,691	84,55	0,008
35	13091716000210.	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	50,000	4,277	213,85	0,208

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1399 Presun hmôt **31,04 0,000**

36	13991300011010.S	Presun hmôt (13) pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	1,955	13,677	26,74	0,000
37	13991300022040.S	Príplatok za presun (13) nad vymedz.najväč.dopr.vzdial., omietkárské práce, mimo staveniska k.ď. 1 km	t	19,550	0,220	4,30	0,000

61 Izolačné práce **2 775,62 1,416**

6102 Hydroizolácia striech **443,91 0,079**

38	61020104050070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	25,000	4,177	104,43	0,000
39	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	28,750	7,069	203,23	0,063
40	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	78,500	0,745	58,48	0,012
41	61020105010040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	25,000	0,470	11,75	0,000
42	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	28,750	0,905	26,02	0,004

6103 Tepelná izolácia **2 339,40 1,337**

43	61030108030248.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, zatĺkanie kotvy	m2	105,000	22,280	2 339,40	1,337
----	------------------	--	----	---------	--------	----------	-------

6199 Presun hmôt **52,31 0,000**

44	61996101011010.S	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,079	19,667	1,55	0,000
45	61996101022040.S	Príplatok za zväčšený presun (61) pre izolácie proti vode stavba (objekt) nad vymedzenú najväč.doprav.vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	t	0,790	0,387	0,31	0,000
46	61996103011010.S	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	1,337	18,658	24,95	0,000
47	61996103022040.S	Príplatok za zväčšený presun (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) nad vymedzenú najväč.doprav.vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	t	13,370	0,411	5,50	0,000

64 Klampiarske práce **2 421,69 0,331**

6402 Oplechovanie **131,34 0,003**

48	64020206011510.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 150 mm	m	20,000	9,067	181,34	0,003
----	------------------	---	---	--------	-------	--------	-------

6406 Odvodňovacie rúry **2 225,93 0,328**

49	64050501000010.S	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, medzistrešné alebo zaatíkové bez hákov r.š. 1100 mm	m	55,000	38,997	2 144,84	0,324
50	64050701010030.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	4,000	20,273	81,09	0,004

6499 Presun hmôt **14,42 0,000**

51	64996400011010.S	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,331	39,587	13,10	0,000
52	64996400022040.S	Príplatok za zväčšený presun (64) nad vymedzenú najväč.doprav.vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	t	3,310	0,399	1,32	0,000

67 Montáž zámočnických konštrukcií **2 143,58 0,263**

6704 Výplne otvorov **1 014,03 0,262**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	67040216020010.S	Montáž kovového dverového kridla otočného dvojkrídlového; do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	72,433	144,87	0,000
54	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	16,081	32,16	0,002
55	553410041100.S	Dvere kovové vchodové dvojkrídlové vxš 1840x2450 mm	ks	2,000	418,501	837,00	0,260

6705 Výklady 1 128,03 0,001

56	67050100000010.S1	Montáž výkladov zapustených pevných, s plochou jednotlivo do 9 m2 D+M	m2	5,000	225,605	1 128,03	0,001
----	-------------------	---	----	-------	---------	----------	-------

6799 Presun hmôt 6,52 0,000

57	67996700011010.S	Presun hmôt (67) pre zámočnicke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,263	20,307	5,34	0,000
58	67996700022040.S	Príplatok za zväčšený presun (67) nad vymedzenú najväč.doprav.vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	t	2,630	0,447	1,18	0,000

71 Práce pri kladení dlažieb a obkladov 5 552,89 4,535

7101 Dlažby 4 903,33 4,131

59	13091212000114.S	Príprava vnútorného podkladu podláh na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	131,460	2,528	332,33	0,046
60	71010102020140	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	152,260	12,073	1 838,23	0,576
61	597740002400	Dlaždice keramické TAURUS PORFYR, lxvxhr 298x298x9 mm, farba A1 S Karpat, RAKO	m2	155,305	13,876	2 155,01	2,982
62	71010202020018.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	8,400	18,474	155,18	0,032
63	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 300x300 mm, jednofarebné	m2	8,820	12,188	107,50	0,106
64	71010301020003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	132,000	2,387	315,08	0,391

7102 Obklady 553,30 0,404

65	71020103022070.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x200 mm	m2	16,210	16,881	273,64	0,046
66	597640000700.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x14 mm	m2	17,021	17,018	289,66	0,357

7199 Presun hmôt 36,26 0,000

67	71997101011010.S	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	4,085	16,986	69,39	0,000
68	71997101022040.S	Príplatok za zväčšený presun (71) pre podlahy z dlaždíc keramických v stavbách (objektoch) nad vymedzenú najväč.doprav.vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	t	40,850	0,184	7,52	0,000
69	71997102011010.S	Presun hmôt (71) pre obklady keramické, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,404	20,374	8,23	0,000
70	71997102022040.S	Príplatok za zväčšený presun (71) pre obklady keramické v stavbách (objektoch) nad vymedzenú najväč.doprav.vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	t	4,040	0,277	1,12	0,000

75 Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových 714,96 0,286

7502 Parketové 716,29 0,286

71	75020103030080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	32,340	6,488	209,82	0,001
72	611980002200	Laminátové parkety KRONOSPAN LUCKYFLOOR, lxšxhr 1285x195x8 mm	m2	32,987	9,664	318,79	0,267
73	75020106030011	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	32,340	0,583	18,85	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
74	314102	Izolácia kročajového hluku Ethafoam 5 mm	m2	33,310	1,083	36,07	0,000
75	75020106030020	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	32,340	0,568	18,37	0,000
76	283230006600	Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm	m2	33,310	0,787	26,21	0,001
77	75020203013130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových	m	20,000	2,412	48,24	0,000
78	611990003100	Lišta soklová WELT 60, vxšxl 60 x 20 x 2600, MDF, BASIC	m	20,200	1,242	25,09	0,016
79	611990003400	Roh vnútorný a vonkajší WELT 40, pre lištu soklovú	ks	4,000	0,772	3,09	0,000
80	611990003900	Spojka a ukončenie, WELT 60, pre lištu soklovú	ks	2,000	0,882	1,76	0,000

7599 Presun hmôt 8,67 0,000

81	75997500011010	Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky do 7 m	t	0,286	26,625	7,61	0,000
82	75997500022040	Príplatok za zväčšený presun (75) nad najväčšiu vzdialenosť mimo staveniska za k.d. 1 km	t	2,860	0,371	1,06	0,000

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 3 586,66 0,439

8401 Nátery 1 832,59 0,139

83	84010201030030.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové dvojnásobné 1x s emailovaním - 105µm	m2	34,000	6,183	210,22	0,010
84	84010202030020.S1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	ks	29,000	6,747	195,66	0,007
85	84010290008010.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	42,000	0,966	40,57	0,000
86	84010402010030.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	15,000	1,642	24,63	0,001
87	84010802028020.S	Oprava náterov syntetických farby bielej stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	145,600	9,351	1 361,51	0,121

8402 Maľby 1 721,44 0,301

88	84020121010100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	697,170	0,608	423,88	0,070
89	84020327018010	Oprava, maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, tónovaná dvojnásobná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	689,170	1,854	1 277,72	0,227
90	84020327012261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	8,000	0,670	5,36	0,001
91	84020327022371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	8,000	1,810	14,48	0,003

8499 Presun hmôt 2,63 0,000

92	84998401016010.S	Presun hmôt pre nátery v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	18,326	0,200	3,67	0,000
93	84998401027040.S	Príplatok za zväčšený presun (84) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdial. mimo staveniska k.d 1 km	%	183,260	0,050	9,16	0,000
94	84998402016010.S	Presun hmôt pre maľby v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	17,214	0,650	11,19	0,000
95	84998402027040.S	Príplatok za zväčšený presun (84) nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdial. mimo staveniska k.d 1 km	%	172,140	0,050	8,61	0,000

HS Hodinové zúčtovacie sadzby 109,75 0,000

96	HS000000001110.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	10,975	109,75	0,000
----	------------------	---	-----	--------	--------	--------	-------

Celkom 24 990,96 53,295