

Dodatok č. 5
k
ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:
„Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Združenie obcí kanalizácia Vrbové - Krakovany**
Sídlo: **Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové**

Štatutárny orgán: **JUDr. Štefan Kubík, predseda združenia**

IČO: **42298644**
DIČ: **2120125436**

Bankové spojenie: **VÚB Banka a. s.**
IBAN: **SK40 0200 0000 0033 2976 5854**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Ing. Marián Sahul STAVEKO**
Sídlo: **ul. Benkova 13, 949 11 Nitra**
Právna forma: **fyzická osoba**

Štatutárny orgán: **Ing. Marián Sahul - riaditeľ firmy**

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: **Ing. Marián Sahul**

IČO: **144 10 923**
DIČ: **1020396982**
IČ pre DPH: **SK1020396982**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK85 5600 0000 0008 0415 3002**
Zápis v živnostenskom registri OÚ NITRA, číslo registra 403-3112

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1.1 Vzhľadom k pokračujúcej nestabilite, nekontrolovateľnému nárastu cien vedľajších produktov ropy(napr. nafta, asfalt, plasty), nárastu ceny ocele a železa, ako aj enormného nárastu fixných nákladov ako sú elektrická energia a zemný plyn na svetových trhoch v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine v spojení s dôsledkami krízy vyvolanej celosvetovou pandémiou COVID – 19 došlo k výraznému nárastu cien materiálov.

1.2 Z dôvodu týchto nepredvídateľných okolností nie je zhotoviteľ schopný zhotoviť dielo za aktuálnu cenu uvedenú v Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo. Nakoľko podpísaný Dodatok č. 4 nenadobudol účinnosť, zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 5.

1.3. Tento dodatok je podpísaný v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a na základe Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 16.5.2022, ktoré odôvodňuje možnosti uzatvárania dodatkov k zmluvám v dôsledku vyššie uvedeným nepredvídateľným situáciám.

Článok I.

Predmet dodatku č. 5

Predmetom dodatku č. 5 je úprava prílohy k zmluve o dielo - rozpočtu, ktorá rieši percentuálny nárast jednotkových cien pôvodného rozpočtu v niektorých položkách na reálnu cenovú úroveň najmä vzhľadom na skutočnosti uvedené v preambule tohto dodatku.

Článok II.

Zmena v článku IV. Zmluvy o dielo - CENA

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela sa mení nasledovne:

Cena bez DPH:	2 995 268,93 EUR
DPH 20%:	599 053,79 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	3 594 322,72 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivjej fakturácie.

4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ktoré sú nemenné. Cena diela, uvedená v tomto odseku, bod 4.1 je maximálna, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak.

4.4 K dodatku č. 5 sú priložené prílohy - ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť:
- rozpočet zmeny: upravené a doplnené položky jednotlivých stavebných objektov
- celkový upravený rozpočet podľa výkazu výmer po zmenách

Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
dodatku č. 5 k Zmluve o dielo

3.1 Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 5 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 5) sa riadia podľa Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok č. 5 je uzatvorený jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným po schválení administratívnej kontroly verejného obstarávania a žiadosti o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP medzi riadiacim orgánom a objednávateľom a jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

3.3 Ďalšie zmeny základnej zmluvy o dielo a tohto dodatku č. 5, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodli možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.

3.4 Tento dodatok č. 5 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

3.5 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.

3.6 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 5 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 5 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 5 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Vrbovom, dňa 30.6.2023

Za objednávateľa:

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
Gen. M. R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
IČO: 42 298 644

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany
JUDr. Štefan Kubík
predseda združenia

Za zhotoviteľa:

STAVEKO
Ing. Marián Sahul STAVEKO
BENKOVA 13, 949 11 NITRA
IČO: 14 410 923 IČ DPH: SK1020396982
ŽR SR Nitra, reg. č.: 403 - 3112 08

Ing. Marián Sahul STAVEKO
riaditeľ firmy

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Šahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

Kód		Záznam	Cena bez DPH - Dodatok 3	Prestavená bez DPH	Zostatok bez DPH pred navyšením	Zostatok bez DPH navýšenia infláciou	Zostatok DPH 20%	Zostatok s DPH	Prípočet k zmluvnej cene	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
Nová zmluvná cena Dodatok č. 5												
D3-založba		Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí										
		Kanalizácia Vrbové - Krakovany										
		časť Kanalizácia Vrbové	2 639 677,75	1 223 363,68	1 416 314,06	1 771 905,25	354 381,05	2 126 286,30	355 591,19	2 995 286,93	599 053,79	3 594 322,72
		Gravitačná kanalizácia	1 739 699,14	867 024,24	872 574,87	1 082 921,80	216 584,36	1 299 506,16	210 346,93	1 949 946,04	389 989,21	2 339 935,25
SO 01.1		Slavebná časť čerpacej staníc + výtláčne potrubie	1 155 676,96	759 616,05	396 090,90	504 813,40	100 962,68	605 776,08	108 752,50	1 264 429,45	252 885,89	1 517 315,34
SO 01.2		Elektrické prípojky m k ČS	132 391,53	44 314,19	88 077,33	104 751,75	20 950,35	125 702,10	16 674,42	149 065,94	29 813,19	178 879,13
SO 01.3		Elektrické prípojky m k ČS	10 823,08	0,00	10 823,08	13 131,85	2 626,37	15 758,22	2 308,77	13 131,85	2 626,37	15 758,22
1		Elektrická prípojka k ČS1	1 305,96	0,00	1 305,96	1 438,50	287,70	1 726,20	132,54	1 438,50	287,70	1 726,20
2		Elektrická prípojka k ČS2	1 210,16	0,00	1 210,16	1 307,60	261,52	1 569,12	97,44	1 307,60	261,52	1 569,12
3		Elektrická prípojka k ČS3	1 833,54	0,00	1 833,54	2 257,53	451,51	2 708,04	423,99	2 257,53	451,51	2 709,04
4		Elektrická prípojka k ČS4	1 936,16	0,00	1 936,16	2 314,97	482,99	2 777,96	378,81	2 314,97	482,99	2 777,96
5		Elektrická prípojka k ČS5	4 537,26	0,00	4 537,26	5 813,25	1 162,65	6 975,90	1 275,99	5 813,25	1 162,65	6 975,90
SO 01.4		Kanalizačné prípojky	293 912,51	30 081,50	263 851,01	338 656,69	67 731,34	406 388,03	74 805,69	368 718,19	73 743,64	442 461,83
SO 01.5		Prekážka vodovodu	20 237,96	0,00	20 237,96	28 043,51	5 608,70	33 652,21	7 805,55	28 043,51	5 608,70	33 652,21
PS 01.1		Technologická časť čerpacej staníc	126 557,10	33 032,50	93 524,60	93 524,60	18 704,92	112 229,52	0,00	126 557,10	25 311,42	151 868,52
1		Technológia ČS1	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	5 166,00	30 996,00	0,00	25 830,00	5 166,00	30 996,00
2		Technológia ČS2	20 015,00	13 902,50	6 112,50	6 112,50	1 227,50	7 335,00	0,00	20 015,00	4 003,00	24 018,00
3		Technológia ČS3	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	5 166,00	30 996,00	0,00	25 830,00	5 166,00	30 996,00
4		Technológia ČS4	29 052,10	19 130,00	9 922,10	9 922,10	1 984,42	11 906,52	0,00	29 052,10	5 810,42	34 862,52
5		Technológia ČS5	900 078,61	356 339,44	543 739,15	688 983,45	137 786,69	826 780,14	145 244,26	1 046 322,89	209 064,58	1 254 387,47
Krakovany		časť Kanalizácia Krakovany										
SO 02.1		Gravitačná kanalizácia	665 372,81	356 336,44	309 033,39	388 868,63	77 773,73	466 642,36	79 835,24	745 208,07	149 041,61	894 249,68
SO 02.2		Slavebná časť čerpacej staníc + výtláčne potrubie	18 252,30	0,00	18 252,30	18 141,01	3 628,20	21 769,21	1 888,71	18 141,01	3 628,20	21 769,21
SO 02.3		Elektrická prípojka m k ČS	2 232,16	0,00	2 232,16	2 403,10	480,62	2 883,72	170,94	2 403,10	480,62	2 883,72
SO 02.4		Kanalizačné prípojky	194 690,54	0,00	194 690,54	258 039,91	51 607,98	309 647,89	63 349,37	258 039,91	51 607,98	309 647,89
PS 02.1		Technologická časť čerpacej staníc	21 530,80	0,00	21 530,80	21 530,80	4 306,16	25 836,96	0,00	21 530,80	4 306,16	25 836,96

STAVEKO

Ing. Marián Šahul STAVEKO

BENKOVÁ 16, 949 11 NITRA

ICO: 14 410 995 IČ DPH: SK1020565882

ZR SR Nitra reg. č.: 403 - 3112 09

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Gravitačná kanalizácia

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávatel: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahuľ STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu (1.)	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Prestavane do 31.10.2022				Cena jednotkovc cny				Pripočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5											
												Cena jed 01/2021 a 01/2022	rozdiel v %	Cena jed navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšený	Cena jed 01/2023	Cena jed navýšená rozdielom															
HSV													1 137 352,16				741 291,25				504 813,40				108 752,50		1 246 104,65					
1													404 883,94				344 683,08				60 200,87				22 054,64				426 938,59			
Práce a dodávky HSV Zemne práce																																
1	113106111		Rozoberanie diaľby s akýmkoľvek ložkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800l	m2	0,60	281,750	169,05	253,575	152,15	28,175	16,91	0,75	0,96	1,28	0,77	21,69	0,75	0,96	1,28	4,78	173,84											
2	113107123		Odstárenie krytú plochu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	2,00	870,550	1 741,10	333,270	666,54	537,280	1 074,56	15,78	21,00	1,33	2,66	1 429,16	15,78	21,00	1,33	354,80	2 095,70											
3	113107131		Odstárenie krytú v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,00	65,500	262,00	46,375	185,50	19,125	76,50	20,20	26,82	1,33	5,32	101,75	20,20	26,82	1,33	25,25	287,25											
4	113151214		Odstárenie asfaltového podkladu alebo krytú ízrovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm, hr.50 mm, -0,12700t	m2	2,00	8 530,770	17 081,54	6 886,882	13 733,76	1 683,888	3 327,78	2,27	2,78	1,22	2,44	4 059,89	2,27	2,78	1,22	732,11	17 793,65											
5	113307222		Odstárenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1,00	3 624,570	3 624,57	3 489,848	3 489,85	134,722	134,72	1,21	1,61	1,33	1,33	179,18	1,21	1,61	1,33	44,46	3 669,03											
6	113307223		Odstárenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1,50	592,250	888,38	534,765	802,15	57,485	86,23	1,86	2,46	1,32	1,98	113,82	1,86	2,46	1,32	27,59	915,97											
7	113307232		Odstárenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,00	4 259,370	17 037,48	3 965,942	15 863,77	293,428	1 173,71	5,44	7,39	1,36	5,44	1 596,25	5,44	7,39	1,36	422,54	17 460,02											
8	115001102		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	8,00	20,000	160,00	0,000	0,00	20,000	180,00	13,25	18,50	1,40	11,20	224,00	13,25	18,50	1,40	64,00	224,00											
9	115101200		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerým prítlakom lítrov za minútu do 100 l	hod	2,50	240,000	600,00	190,000	475,00	50,000	125,00	4,41	5,31	1,20	3,00	150,00	4,41	5,31	1,20	25,00	625,00											
10	115101300		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítlakom lítrov za minútu do 100 l	deň	3,00	30,000	90,00	23,000	69,00	7,000	21,00	3,44	3,54	1,03	3,09	21,63	3,44	3,54	1,03	0,63	90,63											
11	119001411		Dobasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,00	111,250	880,00	98,300	786,40	12,950	103,60	13,48	19,98	1,48	11,84	153,33	13,48	19,98	1,48	49,73	939,73											
12	119001422		Dobasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	6,00	12,950	77,70	11,600	69,60	1,350	8,10	10,41	15,19	1,46	8,76	11,83	10,41	15,19	1,46	3,73	81,43											
13	119001801		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojkoľové	m	1,20	6 371,500	7 645,80	5 717,200	6 860,64	654,300	785,16	4,71	7,34	1,56	1,87	1 223,54	4,71	7,34	1,56	438,38	8 084,18											
14	119001802		Provizorné premostenie - prekážkou (výjazdy do RD, oceľ platne dodávateľa)	ks	91,00	50,000	4 550,00	45,000	4 095,00	5,000	455,00			1,00	91,00	455,00			1,00	0,00	4 550,00											
15	12101112		Odstárenie ornice s premiatia, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,00	532,660	532,68	398,000	398,00	134,680	134,68	0,92	1,16	1,26	1,26	169,70	0,92	1,16	1,26	35,02	587,70											
16	130001101		Príplatok k ceriam za sfaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,00	3 670,558	14 682,23	3 009,860	12 039,44	660,698	2 642,79	17,63	22,68	1,29	5,16	3 409,20	17,63	22,68	1,29	766,41	15 448,64											
17	132201204		Výkop rýhy šírkou 500-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	2,20	18 352,790	40 376,14	15 049,300	33 108,46	3 303,480	7 267,68	3,37	4,29	1,27	2,79	9 216,74	3,37	4,29	1,27	1 949,06	42 325,20											
18	132201209		Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažaných, s urovňaním dna	m3	0,40	5 505,837	2 202,33	4 514,790	1 805,91	991,047	396,42	1,02	1,30	1,27	0,51	505,43	1,02	1,30	1,27	109,01	2 311,34											
19	141701103		Prelážanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	634,00	59,000	37 406,00	59,000	37 406,00	0,000	0,00	682,47	802,42	1,18	748,12	0,00	682,47	802,42	1,18	0,00	37 406,00											
20	151101102		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1,90	31 296,600	59 463,54	25 663,212	48 760,10	5 633,388	10 703,44	6,49	8,97	1,38	2,62	14 759,48	6,49	8,97	1,38	4 056,04	63 519,58											
21	151101112		Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,90	31 296,600	28 166,94	25 663,212	23 086,89	5 633,388	5 070,05	3,89	5,01	1,29	1,16	6 534,73	3,89	5,01	1,29	1 464,68	29 631,62											
22	162301101		Vodorovné premiestnenie výkopku po sprevnerej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	0,70	12 654,733	8 858,31	10 376,850	7 263,79	2 277,883	1 584,52	1,61	2,06	1,28	0,50	2 050,09	1,61	2,06	1,28	455,57	9 313,88											
23	162701105		Vodorovné premiestnenie výkopku po spovnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	3,00	4 111,602	12 334,81	3 607,641	10 822,92	503,961	1 511,88	0,18	0,24	1,33	3,99	2 010,80	0,18	0,24	1,33	488,92	12 833,72											
24	167102103		Nakladanie neľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 10000 m3	m3	0,40	6 327,366	2 530,95	5 188,425	2 075,37	1 138,941	455,58	0,70	0,88	1,26	0,50	569,47	0,70	0,88	1,26	113,88	2 844,84											
25	171101111		Uloženie sypaniny do nasypu nesudržnej horniny v aktívnej zóne	m3	2,00	1 060,531	2 121,06	903,613	1 807,23	156,918	313,84	3,38	4,29	1,27	2,54	398,57	3,38	4,29	1,27	84,73	2 205,80											
26	5634522160		Stĺžadva Ø=32 n	l	10,60	2 217,570	23 506,24	1 889,462	20 028,30	328,108	3 477,94	13,11	19,38	1,48	15,69	5148,01	13,11	19,38	1,48	1 670,07	25 176,31											
27	171201203		Uloženie sypaniny na sklady nad 1000 do 10000 m3	m3	0,40	4 111,602	1 844,64	3 607,641	1 443,06	503,961	201,58	0,57	0,71	1,25	0,50	251,98	0,57	0,71	1,25	50,40	1 695,04											
28	171208002		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,00	9 785,613	48 928,07	8 586,186	42 930,93	1 199,427	5 997,14	11,00	19,50	1,77	8,85	10 614,93	11,00	19,50	1,77	4 617,78	53 545,86											
29	174101003		Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3,00	12 195,631	36 586,89	10 000,417	30 001,25	2 195,214	6 585,64	2,96	3,85	1,30	3,90	8 561,33	2,96	3,85	1,30	1 975,89	38 582,58											
30	175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,00	318,292	1 591,46	274,833	1 374,17	43,459	280,31	15,87	20,42	1,29	6,45	1 803,56	15,87	20,42	1,29	63,01	1 654,48											
31	5633716300		Kamenivo ľahšieho druhu Ø=4 z	l	10,40	541,096	5 627,40	4 667,216	4 859,04	73,880	768,35	13,24	20,45	1,54	16,02	218,51	13,24	20,45	1,54	415,21	6 042,60											
32	175101102		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodiením sypaniny	m3	6,20	3 622,785	22 461,27	2 809,170	17 416,86	813,615	5 044,41	25,27	32,52	1,29	8,00	6 506,92	25,27	32,52	1,29	1 464,51	23 925,78											
33	181301115		Rozprestenie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 300 mm	m2	0,60	1 775,600	1 065,36	1 326,670	796,00	448,930	289,36	0,92	1,17	1,27	0,76	341,19	0,92	1,17	1,27	71,83	1 137,19											
2													28 130,59				1 862,56				29 890,06				3 722,03		31 652,62					
Zakladanie																																
34	211871121		Zhrtov, opät. výplňa z gectert, v rýh alebo v záreze pri rozvínutú šlihu opätúť od 0 do 2, 5 m	m2	1,10	286,350	314,98	255,300	280,83	31,050	34,16	1,50	1,95	1,30	1,43	44,40	1,50	1,95	1,30	10,24	325,23											

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena [jednotková D3]	Množstvo rozpočtu D3	náklad z rozpočtu I, II	Prestavované [MJ]	Prestavované EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021 a 01/2022	rozdiel v %	Cena jed navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšeny	Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
35	5936631400	Decorflexa netkaná polypropylenová Tairatex PP 400 (alebo ekvivalent)	m2	1,30	292,077	379,70	260,406	338,53	31,671	41,17	1,38	2,31	1,87	2,17	27,56	407,26
36	212752125	Trávovody z ľadodrenážnych rúr DN 100	m	5,60	249,000	1 394,40	222,000	1 243,20	27,000	151,20	7,99	10,48	1,31	7,34	46,98	1 441,38
37	273321211	Belón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	69,00	262,500	17 850,00	0,000	0,00	262,500	17 850,00	87,54	103,78	1,19	80,92	3 391,50	21 241,50
38	273962021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieťi KARTI 6/100/100 (či cesta)	t	2 150,00	3,810	8 191,50	0,000	0,00	3,810	8 191,50	2 067,85	2 127,95	1,03	2 214,50	245,75	8 437,25
3	Zvislé a kompletne konštrukcie															
				1 352,00				1 352,00		0,00					0,00	1 352,00
39	327121111	Monáž prefabrikovaného obklad' dieľa oporných múrov z belónu želez., hmot. do 5t (spevnenie mon.jam pri preliaku, preklad)	ks	119,00	8,000	944,00	8,000	944,00	0,000	0,00	142,79	185,88	1,30	153,40		944,00
40	5936120200	Cediny panel 12 ZD 42/10, dl.2000x550xhtr. 120mm	ks	39,00	8,000	312,00	8,000	312,00	0,000	0,00			1,00	39,00	312,00	
41	5938131099	Demoniáž - prekladka panelov pre 4 preličania	ks	12,00	8,000	96,00	8,000	96,00	0,000	0,00			1,00	12,00		96,00
4	Vodorovné konštrukcie															
				24 362,35				20 118,29		4 244,06					1 742,80	26 105,15
42	451672111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného (zaženého 0-4 mm)	m3	20,00	1 066,995	21 339,90	881,573	17 631,46	185,422	3 708,44	44,76	64,06	1,43	26,60	1 594,63	22 934,53
43	45231131	Dosky, bloky, sedlá z belónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	69,00	29,744	2 052,34	25,484	1 768,40	4,260	293,94	96,43	119,45	1,20	82,80	58,79	2 111,13
44	452351101	Drenenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,60	91,520	970,11	68,720	728,43	22,800	241,69	13,66	18,65	1,37	14,52	89,38	1 059,49
5	Komunikácie															
				181 216,95				16 457,01		164 759,93					55 902,63	237 119,57
45	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení tr.150 mm	m2	3,20	378,350	1 210,72	0,000	0,00	378,350	1 210,72	4,08	5,90	1,45	4,64	544,82	1 755,54
46	564861111	Podklad zo štrkoviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 200 mm	m2	4,20	3 624,570	15 223,19	3 489,848	14 657,36	134,722	585,83	6,14	8,17	1,33	5,59	187,27	15 410,46
47	564871111	Podklad alebo kryt zo štrkoviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 250 mm	m2	5,40	870,550	4 700,97	333,270	1 799,65	537,280	2 901,31	7,54	10,04	1,33	7,18	956,36	5 657,32
48	567135115	Podklad z prosého belónu tr. C 12/15 200 mm	m2	14,00	3 624,570	50 743,98	0,000	0,00	3 624,570	50 743,98	19,71	23,95	1,22	17,08	11 163,68	61 907,66
49	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	0,80	2 458,500	1 986,80	0,000	0,00	2 458,500	1 986,80	0,47	0,56	1,19	0,95	388,78	2 335,58
50	577131211	Belón asfaltový po zhutnení II tr. jemnozrnný AC 8, strednozrnný AC 11O alebo hrubozrnný AC 16 I tr. -40mm	m2	9,70	13,800	133,86	0,000	0,00	13,800	133,86	9,23	12,67	1,39	13,48	52,16	186,02
50	577141212	Belón asfaltový po zhutnení II tr. jemnozrnný AC 8 (ABU), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	12,20	8 516,970	103 907,03	0,000	0,00	8 516,970	103 907,03	11,28	15,77	1,40	17,08	41 562,82	145 469,85
52	581121111	Kryt cemenitobetónový cestných komunikácií skupiny III a IV., hr.150 mm	m2	13,00	82,800	1 076,40	0,000	0,00	82,800	1 076,40	18,64	24,23	1,30	16,90	322,92	1 399,32
53	586111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre pešiac do lôžka z kameniva ťaženého	m2	8,00	281,750	2 254,00	0,000	0,00	281,750	2 254,00	12,91	17,19	1,33	10,64	743,82	2 997,82
8	Rúrové vedenie															
				381 264,81				266 494,73		114 770,08					13 529,10	394 793,91
54	551351121	Monáž potrubia z rúr ľanových ťakových hrdoých v otvorenom výkope DN 200	m	7,70	17,500	134,75	6,000	46,20	11,500	88,55	9,87	12,65	1,28	9,86	24,84	159,59
55	5524505800	Ľanová prírubová varovka "FF" DN 200/1000	ks	168,00	17,000	2 856,00	6,000	1 008,00	11,000	1 848,00	288,17	454,05	1,58	265,44	1 071,84	3 927,84
56	5524505100	Ľanová prírubová varovka "FF" DN 200/500	ks	115,00	1,000	115,00	0,000	0,00	1,000	115,00	172,92	271,45	1,57	180,55	65,55	180,55
57	871381121	Monáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr -PVC-U (tesniacich gum. kružkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m	1,90	5 458,300	10 370,77	4 438,810	8 433,74	1 019,490	1 937,03	1,16	1,46	1,26	2,39	499,55	10 870,32
58	2660012810	PRAGMA (I), PP rúra 300/6000 SNT0 kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	159,80	910,000	145 418,00	739,833	118 225,31	170,167	27 192,69	161,72	162,12	1,00	159,80	0,00	145 418,00
59	871381122	Monáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr -PVC-U (tesniacich gum. kružkom v sklone do 20 % DN 400 mm	m	2,50	655,000	1 637,50	603,200	1 508,00	51,800	129,50	1,28	1,61	1,26	3,15	33,67	1 671,17
60	2660012820	PRAGMA (I), PP rúra 400/6000 SNT0 kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	266,40	110,000	29 304,00	100,540	26 783,86	9,460	2 520,14	269,82	270,47	1,00	266,40	0,00	29 304,00
61	877373121	Monáž varovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesniacich gumových kružkom, obočňa DN 300	ks	4,00	360,000	1 440,00	0,000	0,00	360,000	1 440,00	5,33	6,67	1,25	5,00	360,00	1 800,00
62	2660013260	PRAGMA (I), PP OD500xK 300x150/45" kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	71,20	360,000	25 632,00	0,000	0,00	360,000	25 632,00	128,56	146,65	1,14	81,17	3 589,20	28 221,20
63	877393121	Monáž varovky na potrubí z PVC tesniacich gumových kružkom v otv. výkope obočných DN 400	ks	5,60	24,000	134,40	0,000	0,00	24,000	134,40	5,98	7,46	1,25	7,00	33,60	168,00
64	2660013310	PRAGMA (I), PP OD500xK 400x150/45" kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	123,10	24,000	2 954,40	0,000	0,00	24,000	2 954,40	259,76	314,88	1,21	148,95	620,40	3 574,80
65	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	1,40	17,500	24,50	0,000	0,00	17,500	24,50	1,81	2,41	1,33	1,86	8,05	32,55
66	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	2,30	5 458,300	12 554,09	0,000	0,00	5 458,300	12 554,09	2,27	3,02	1,33	3,06	4 148,31	16 702,40
67	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	2,70	655,000	1 768,50	0,000	0,00	655,000	1 768,50	3,10	4,11	1,33	3,59	582,95	2 351,45
68	894411121	Zhotovenie ťačty kanalizačnej s obloženie dna belónom tr. C 25/30 DN n. 200-300	ks	351,00	4,000	1 404,00	2,000	702,00	2,000	702,00			1,00	351,00		1 404,00
69	894211112	Zhadenie ťačty preličkových 4-10l	ks	72,00	172,000	12 394,00	132,000	9 504,00	40,000	2 880,00	53,91	69,67	1,29	92,88	835,20	13 219,20
70	5922471091	Šachová dno SD-1000/1275	ks	326,54	172,000	56 164,88	132,000	43 103,28	40,000	13 061,60			1,00	326,54		56 164,88
71	5922470180	Skrú belónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou slupkou	ks	76,47	176,000	10 246,98	134,000	10 246,98	42,000	3 211,74			1,00	76,47		13 458,72
72	5922470160	Skrú belónová nová TBS 1000/500-S s poplastovanou slupkou	ks	62,35	355,000	22 134,25	270,000	16 634,50	85,000	5 298,75			1,00	62,35		22 134,25
73	5922470220	Výrovniaci prstenec TBW 625/100	ks	13,11	415,000	5 440,65	316,000	4 142,76	99,000	1 297,89			1,00	13,11		5 440,65
74	896211121	Spádová kanaliz., kruhové s dnom z belónu tr. C 25/30 90sl. DN 250-300	ks	610,00	4,000	2 440,00	2,000	1 220,00	2,000	1 220,00	875,12	1 157,62	1,32	805,20	390,40	2 630,40

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu I,3	Prestavované [MJ]	Prestavované EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed. 01/2021 a 01/2022	rozdiel v %	Cena jed. navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšený	Prípočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
75	896290111	Príplacok k cene za každých ďalších aj začatých 0, 30 m výšky spadoviska jednoduchého alebo bočného	ks	149,00	12,000	1 788,00	4,000	596,00	8,000	1 192,00	184,06	243,50	1,32	196,68	381,44	2 169,44
76	999104111	Odstánenie pohľadní latínového a oceľového vrátane lámu hmotn. nad 150 kg	ks	20,00	176,000	3 520,00	134,000	2 680,00	42,000	840,00	30,05	38,69	1,29	25,80	243,60	3 783,60
77	5524344201	Poklop vstupná šachty D 600 D (nie rovinné šachty 180 ks a BEGU D400 na prerušov. šachty -líniovce šachty 4 ks.)	ks	148,15	176,000	26 074,40	134,000	19 852,10	42,000	6 222,30	265,25	288,06	1,09	161,48	559,86	28 634,26
78	899502211	Stúpačo do šachty a drobných objektov latínové zapustené-kapsové osadené do vybraných otvorov	ks	12,00	176,000	2 112,00	134,000	1 608,00	42,000	504,00	18,46	21,33	1,16	13,92	80,64	2 192,64
9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie															
96	919725112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z pásu asfaltového bez krycej vrstvy (A 400 H)	m2	1,20	53,700	64,44	0,000	0,00	53,700	64,44	1,40	2,12	1,51	1,81	32,76	89 223,20
79	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu, hĺbky do 50 mm	m	2,70	7 535,600	20 346,12	6 608,900	17 844,03	926,700	2 902,09	2,90	3,61	1,24	3,35	602,36	20 948,48
80	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	9,00	129,000	1 161,00	98,000	882,00	31,000	279,00	15,84	16,22	1,02	9,18	5,58	1 166,58
81	938903111	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	0,10	3 002,100	300,21	0,000	0,00	3 002,100	300,21	0,04	0,05	1,25	0,13	90,06	390,27
82	979071121	Odstánenie vybraných diaľbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škar kameňom ťaženým	m2	2,00	281,750	563,50	0,000	0,00	281,750	563,50	1,21	1,55	1,28	2,56	157,78	721,28
83	979082213	Vodorovná doprava suliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,00	4 664,032	4 664,03	4 062,749	4 062,75	601,283	601,28	1,55	1,99	1,28	1,28	168,36	4 832,39
84	979087212	Príplacok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,30	41 976,288	12 592,88	36 564,741	10 969,43	5 411,547	1 623,46	0,33	0,43	1,30	0,39	487,04	13 079,93
85	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suliny	t	1,20	4 664,032	5 596,84	4 062,749	4 875,30	601,283	721,54	4,36	5,64	1,29	1,55	210,45	5 807,29
86	979087298	Poplatok za skládku asfaltov	t	7,00	1 083,408	7 583,86	872,094	6 104,68	211,314	1 479,20	20,00	49,00	2,45	17,15	2 144,84	9 728,70
87	979087298	Poplatok za skládku sulie	t	8,00	3 580,624	28 644,96	3 190,655	25 525,23	389,969	3 119,75	18,00	40,00	2,22	17,76	3 806,10	32 451,08
99	Presun hmot HSV															
99	Presun hmot HSV															
88	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmot alebo sklami. v otvorenom výkope	t	3,20	10 819,886	34 623,64	6 288,805	20 080,18	4 551,081	14 563,46	30,29	38,89	1,28	4,10	4 095,97	38 719,61
M	Práce a dodávky M															
23-M	Montáže potrubia															
89	23020079	Montáž oceľových chráničiek D x t 508x14	m	35,00	59,000	2 065,00	59,000	2 065,00	0,000	0,00			1,00	35,00		2 065,00
90	1433314001	Rúrka oceľová pozdĺžna alebo špirálovite zväčšaná hladká ozn. STN 11 373,0 podľa EN S235JRG1 D 508 mm hrúbka 14mm	m	176,00	64 900	11 422,40	64 900	11 422,40	0,000	0,00			1,00	176,00		11 422,40
91	286523040	Objímka kĺna RACI M 90, typ M, výška 90 mm, vonkajší priemer rúr 143 - 760 mm,	ks	14,50	34,000	493,00	34 000	493,00	0,000	0,00			1,00	14,50		493,00
92	2865230701	Utesňovacie manžety koncov chráničky 508x14mm	ks	165,00	8,000	1 320,00	8,000	1 320,00	0,000	0,00			1,00	165,00		1 320,00
93	230200126	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	22,00	71,000	1 562,00	71,000	1 562,00	0,000	0,00	56,07	71,74	1,28	28,16		1 562,00
94	230210011	Ručné opláštenie nalavením - normálne	m2	14,00	94,297	1 320,16	94,297	1 320,16	0,000	0,00	16,86	21,51	1,28	17,92		1 320,16
95	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,00	142,237	142,24	142,237	142,24	0,000	0,00			1,00	1,00		142,24
Celkom										759 616,05	504 813,40					
										1 155 678,96	1 264 429,45					
										396 060,90						

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Stavebná časť Čerpacích staníc + výtláčne potrubie

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávatel: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sneh STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

Presiavané do 31.10.2022									
P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	Presiavané [MJ]	Presiavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR
HSV									
Práce a dodávky HSV									
132 391,53									
44 314,19									
88 077,33									
1									
40 926,56									
Zemné práce									
1	113107122	Odsiánrenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t.	m2	4,00	60,000	0,000	0,00	60,000	240,00
2	113107132	Odsiánrenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t.	m2	6,00	54,000	0,000	0,00	54,000	324,00
3	113151114	Odsiánrenie asťalového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t.	m2	3,00	132,000	98,900	296,70	33,100	99,30
4	113307122	Odsiánrenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t.	m2	4,00	142,000	86,000	344,00	56,000	224,00
5	115007102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	8,00	60,000	5,000	40,00	55,000	440,00
6	115101201	Cerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítlkom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	3,00	720,000	150,000	450,00	570,000	1 710,00
7	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítlkom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	3,00	90,000	18,000	54,00	72,000	216,00
8	121101112	Odsiánrenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	1,00	277,500	84,900	84,90	192,600	192,60
9	131201202	Výkop zapážaných jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	6,00	218,432	79,760	478,56	138,672	832,03
10	131201209	Hĺbenie zapážaných jam a zárezov s urovňaním dna. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	1,00	218,432	79,760	79,76	138,672	138,67
11	132201203	Výkop rýh s šírkou 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	3,00	1 640,620	4 921,86	1 650,30	1 090,520	3 271,56
12	132201209	Hĺbenie rýh s. nad 800 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovňaním dna.	m3	0,40	820,210	328,08	275,050	545,160	218,06
13	134702421	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	12,00	61,550	738,60	268,80	39,150	469,80
14	5922565000	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 20 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	ks	72,23	16,000	1 155,68	4 000	288,92	866,76
15	141721113	Príbehnať betónový pre studne - skruť stuňová TBH 3-100 Ms 100	m	54,00	16,000	864,00	0,000	16,000	864,00
16	2861130701	Príbehnať betónový pre studne - skruť stuňová TBH 3-100 Ms 100	m	20,90	16,000	334,40	0,00	16,000	334,40
17	151101101	Paženie a rozopretie sien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1,70	2 843,100	1 095,700	1 862,69	1 747,400	2 970,58
18	151101111	Odsiánrenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	0,70	2 843,100	1 990,17	766,99	1 747,400	1 223,18
19	151201201	Paženie sien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	m2	4,00	410,760	1 643,04	153,680	614,72	257,080
20	151201211	Odsiánrenie paženia sien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1,50	410,760	616,14	153,680	230,52	385,62
21	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení cesty, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	3,00	680,518	2 041,55	251,869	428,648	1 285,95
22	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,40	680,518	272,21	251,869	428,648	171,46
23	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,00	1 619,627	8 098,14	599,448	2 897,24	5 100,90
24	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachtel, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3,00	1 240,122	3 720,37	400,391	839,731	2 519,19
25	175101102	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s preložením sypaniny	m3	6,20	414,440	2 569,53	148,400	266,040	1 649,45
26	161301115	Rozopretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 300 mm	m2	0,60	925,000	555,000	169,80	642,000	385,20
56 120,45									
21 838,34									
34 282,11									
Zvislé a kompletné konštrukcie									
27	380311532	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.C 12/15, hr.150-300 mm	m3	97,00	0,882	85,55	0,220	0,662	64,21
28	388129219	Montáž prefabrikovaných ČS č. 1,2,4,5, kompletne dno-skruťe-krycia doska -poklop	ks	720,00	4,000	2 880,00	1,000	3,000	2 160,00
29	38812931	Montáž prefabrikovanej ČS č. 3 - komplet- včelne poklopu	ks	405,00	1,000	405,00	1,000	405,00	0,00
30	388129311	Montáž prefabrikovanej vzdušníkovej šachty - komplet- včelne poklopu	ks	205,00	1,000	205,00	0,000	1,000	205,00
31	5922410301	Vzdušníková šachta betónová vnút. rozmer 1600/1200mm, výška 1,8m s osovou poklopom a rebrikom	ks	1 316,90	1,000	1 316,90	0,000	1,000	1 316,90
32	5928009001	ČS č.1 priemer 2100mm, vnútorná výška H = 2,99m - dno-nadsivace-krycia doska - poklop-doprava	ks	9 815,00	1,000	9 815,00	0,000	1,000	9 815,00

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	reklad z rozpočtu D3	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed rozdiel v %	Cena jed navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšený	Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
33	5928009002	ČS 4.2 priemer 2100mm, vnútorná výška H = 2,40m -dno-nadstavce-krycia doska - poklop-doprava	ks	9 027,00	1,000	9 027,00	0,000	0,00	1,000	9 027,00		1,00	9 027,00	9 027,00		9 027,00
34	5928009003	ČS 4.4, 5., priemer 2100mm, vnútorná výška H = 3,9m -dno-nadstavce-krycia doska -poklop-doprava	ks	11 694,00	2,000	23 388,00	1,000	11 694,00	1,000	11 694,00		1,00	11 694,00	11 694,00		23 388,00
35	5928009004	ČS 6.3, priemer 1372mm, vnútorná výška H =2,75m -prefabrikát s dnom-krycia doska -poklop-doprava	ks	8 998,00	1,000	8 998,00	1,000	8 998,00	0,000	0,00		1,00	8 998,00	0,00		8 998,00
4 Vodovodné konštrukcie																
36	451572111	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkopke z kameniva drobného (začného 0-4 mm	m3	20,00	103,400	2 068,00	36,900	738,00	66,500	1 330,00	44,76	64,06	1,43	28,80	571,90	2 639,90
37	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkopke tr.C 12/15	m3	69,00	5,271	363,70	1,652	113,99	3,619	249,71	99,43	119,45	1,20	82,80	49,94	413,64
38	452351101	Debenie v otvorenom výkopke dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, skoky a drobné objekty	m2	10,60	8,538	90,50	2,778	29,45	5,760	61,06	13,66	18,65	1,37	14,52	22,58	113,09
5 Komunikácie																
39	564251111	Podklad alebo podsyyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	3,20	54,000	172,80	0,000	0,00	54,000	172,80	4,08	5,90	1,45	4,64	77,76	250,56
40	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut hr. 200 mm	m2	6,40	88,000	563,20	86,000	550,40	2,000	12,80	9,72	12,96	1,33	8,51	4,22	567,42
41	564762111	Kryt z kameniva hrubého dveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut hr. 200 mm	m2	6,50	60,000	390,00	0,000	0,00	60,000	390,00	9,72	12,96	1,33	8,65	129,00	519,00
42	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	11,80	88,000	1 038,40	0,000	0,00	88,000	1 038,40	19,71	23,95	1,22	14,40	228,80	1 267,20
43	577141212	Betón asfaltový po zhutnení (litr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	12,20	132,000	1 610,40	0,000	0,00	132,000	1 610,40	11,28	15,77	1,40	17,08	644,16	2 254,56
44	581114114	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.150 mm	m2	13,00	54,000	702,00	0,000	0,00	54,000	702,00	18,16	21,45	1,18	15,34	126,36	828,36
8 Rúrové vedenie																
45	852261121	Montáž potrubia z rúr latínových prírubových tlakových v otvorenom výkopke, kanali.šachte DN 100	ks	28,00	5,000	140,00	1,000	28,00	4,000	112,00	31,31	40,72	1,30	36,40	33,60	173,60
46	5524505401	Lielinová prírubová varovka "FF" DN 100/800	ks	92,00	5,000	460,00	1,000	92,00	4,000	368,00	147,42	232,81	1,58	145,36	213,44	673,44
47	852351121	Montáž potrubia z rúr latínových prírubových tlakových v otvorenom výkopke, kanali.šachte DN 200	ks	47,00	5,000	235,00	1,000	47,00	4,000	188,00	52,09	68,58	1,32	62,04	60,16	295,16
48	5524505601	Lielinová prírubová varovka "FF" DN 200/800mm	ks	183,00	5,000	915,00	1,000	183,00	4,000	732,00	235,21	369,83	1,57	287,31	417,24	1 332,24
49	857262121	Montáž latín. tvarovky jednosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	22,00	2,000	44,00	0,000	0,00	2,000	44,00	23,24	30,34	1,31	28,82	13,64	57,64
50	5524505400	Lielinová prírubová varovka "FF" DN 100/1000	ks	95,00	2,000	190,00	0,000	0,00	2,000	190,00	150,47	236,88	1,57	149,15	108,30	298,30
51	857264121	Montáž latín. tvarovky obočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	26,00	1,000	26,00	0,000	0,00	1,000	26,00	28,02	36,48	1,30	33,80	7,80	33,80
52	5524507901	Lielinová prírubová varovka s odbočkou "T" DN 100/50	ks	61,00	1,000	61,00	0,000	0,00	1,000	61,00	102,95	162,21	1,58	96,38	35,38	96,38
53	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	1,50	40,000	60,00	0,000	0,00	40,000	60,00		1,00	1,50	60,00		60,00
54	2661130100	HDPE rúra DN 100 -vztlákanie technológia a prechod pre káble	m	10,30	40,001	412,01	0,000	0,00	40,001	412,01		1,00	10,30	412,01		412,01
55	5623121090	Hlavica ventilácie DN 100	ks	90,00	5,000	450,00	0,000	0,00	5,000	450,00		1,00	90,00	450,00		450,00
56	871271031	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zvarovaných elektrotvarovkou elektroflúzne,HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 110 x 6,6 mm	m	3,00	1 024,000	3 072,00	352,000	1 056,00	672,000	2 016,00			1,00	3,00		3 072,00
57	2662460651	Rúra plastová na rozvod vody HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm	m	10,30	1 039,360	10 705,41	357,280	3 679,98	682,080	7 025,42	12,72	15,25	1,20	12,36	1 405,09	12 110,49
58	2662460659	Príslušenstvo za tvarovky -10% z ceny rúry	m	0,60	1 039,360	623,62	397,280	214,37	682,080	409,25	1,27	1,52	1,20	0,72	81,85	705,47
59	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	1,70	18,000	30,60	0,000	0,00	18,000	30,60		1,00	1,70	30,60		30,60
60	2660015661	HDPE rúra DN 150 na odvetranie priestoru	m	20,90	18,000	376,20	0,000	0,00	18,000	376,20		1,00	20,90	376,20		376,20
61	5623121091	Hlavica ventilácie na potrubie DN 150	ks	270,00	5,000	1 350,00	0,000	0,00	5,000	1 350,00		1,00	270,00	1 350,00		1 350,00
62	5658224201	SIKA Tesniaci ímeľ - nabobínávajúci - 600 ml. ulesnenie prechodov cez stenu	ks	11,00	10,000	110,00	0,000	0,00	10,000	110,00		1,00	11,00	110,00		110,00
63	571350569	Montáž kanalizačného potrubia PP DN 200	m	4,00	21,000	84,00	10,900	43,60	10,100	40,40	1,00	1,27	5,08	51,31	10,91	94,91
64	2660011271	Potrubie z PP rúra 200/6m kanalizácia (gravitačné potrubie -nauk do šachty)	ks	110,00	4,000	440,00	2,000	220,00	2,000	220,00	72,06	83,76	1,16	127,60	35,20	475,20
65	561211221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posuváč v šachte s rúčnym koleškom DN 50	ks	9,00	1,000	9,00	0,000	0,00	1,000	9,00	10,67	13,60	1,27	11,43	2,43	11,43
66	4222520000	Posuváč s prírubami typ DN 50	ks	82,00	1,000	82,00	0,000	0,00	1,000	82,00		1,00	82,00	82,00	0,00	82,00
67	891213321	Montáž ventila mechanického a plavákového prírubového na vonkajších rúdoch DN 50	ks	9,00	1,000	9,00	0,000	0,00	1,000	9,00	10,27	13,07	1,27	11,43	2,43	11,43
68	4225611644	Vanil zavádzajúci a odvodňovací DN 50/PN16	ks	940,00	1,000	940,00	0,000	0,00	1,000	940,00		1,00	940,00	940,00		940,00
69	881234121	Montáž vodovodného kompenzátoru upchákového a gumového alebo montážnej vložky DN 70	ks	10,00	1,000	10,00	0,000	0,00	1,000	10,00	12,89	16,45	1,28	12,80	2,80	12,80
70	37199105207	Spojovanie prostriedky vodárenských armatúr- Montážna vložka DN 100	ks	280,00	1,000	280,00	0,000	0,00	1,000	280,00		1,00	280,00	280,00		280,00
71	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo DN 125	m	0,50	1 024,000	512,00	0,000	0,00	1 024,000	512,00	0,71	0,91	1,28	0,64	143,36	655,36

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	U3	náklad z rozpočtu U3	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navyšená rozdielom	Zostatok v EUR navyšený	Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
72	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	98,00	8,000		784,00	0,000	0,00	8,000	784,00	199,19	252,72	1,27	124,46	995,68	211,68	995,68
73	899623141	Obehovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr.	m3	83,00	2,952		245,02	0,000	0,00	2,952	245,02	93,53	111,97	1,20	99,60	294,02	49,00	294,02
74	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovým alebo betónovým	ks	7,00	18,000		126,00	0,000	0,00	18,000	126,00	8,37	10,29	1,23	8,61	154,98	28,98	154,98
75	5462302101	Tabuľka smaltovaná označená	ks	5,00	18,000		90,00	0,000	0,00	18,000	90,00							
76	899721111	Výhledávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	2,00	1 024,000		2 048,00	352,000	704,00	672,000	1 344,00	1,13	1,69	1,50	3,00	2 016,00	672,00	2 720,00
77	899721198	Výstražná fólia	m	0,40	1 040,000		416,00	352,000	140,80	688,000	275,20	0,85	1,04	1,22	0,49	337,12	61,92	477,92
78	899721199	Znariadenie napájacieho vývodu v posuvacom poklope, vrátane drobného materiálu-skrutky, podložky matice , dosička z perdimaxu, v. č. 8	ks	15,00	10,000		150,00	0,000	0,00	10,000	150,00			1,00	15,00	150,00		150,00
79	286110301	PVC-U rúra 90 x 4,3 chránená napájacieho vývodu, dl. 0,25m	m	5,00	5,000		25,00	0,000	0,00	5,000	25,00			1,00	5,00	25,00		25,00
80	5524218201	Poklop posuvacový s úpravou pre napájací vývod	ks	22,00	10,000		220,00	0,000	0,00	10,000	220,00			1,00	22,00	220,00		220,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											749,98					1 406,42	656,44	1 816,59
81	979082213	Vodovodná doprava súliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,00	91,234		91,23	32,770	32,77	58,464	58,46	1,55	1,99	1,28	1,28	74,83	16,37	107,60
82	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	0,30	821,106		246,33	294,930	88,48	526,176	157,85	0,33	0,43	1,30	0,39	205,21	47,36	293,69
83	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu súliny	t	1,20	91,234		109,48	32,770	39,32	58,464	70,16	4,36	5,64	1,29	1,55	90,62	20,46	129,94
84	979087298	Poplatok za skládku asfaltov	t	7,00	16,764		117,35	12,560	87,92	4,204	29,43	20,00	49,00	2,45	17,15	72,10	42,67	160,02
85	979087299	Poplatok za skládku suti	t	8,00	74,470		595,76	20,210	161,68	54,260	434,08	18,00	40,00	2,22	17,76	983,66	529,58	1 125,34
99 Presun hmôt HSV											994,94					1 274,77	279,83	1 734,33
86	998276101	Presun hmôt pre úrovňové vedenie tlakenej z rúr z plast., hmotí alebo skladiem, v otvorenom výkope	t	3,20	454,533		1 454,51	143,614	459,56	310,919	994,94	30,29	38,89	1,28	4,10	1 274,77	279,83	1 734,33
Celkom											132 391,53	44 314,19				104 751,75	16 674,42	149 065,94

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Elektrické pripojky nn k ČS

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

		Prestávané do 31.10.2022											
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu U3	Prestávané [MJ]	Prestávané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Pripočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5	
M													
Práce a dodávky M													
21-M													
Elektromontáže													
1	210010065	Rúrka elektroinštr. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6036, 36 mm	m	2,20	2,000	4,40	0,000	0,00	2,000	4,40	1,28	5,68	
2	3450517200	Spojka 336/1	ks	3,70	0,200	0,74	0,000	0,00	0,200	0,74	0,25	0,99	
3	3450720500	Rúrka pancierová 6036	m	8,20	2,100	17,22	0,000	0,00	2,100	17,22	6,36	23,58	
4	3450802400	Koleno pancierové 6136 H	ks	9,00	0,400	3,60	0,000	0,00	0,400	3,60		3,60	
5	3451011800	Vývodka PVC 4836P	ks	3,00	0,400	1,20	0,000	0,00	0,400	1,20	0,72	1,92	
6	34510118000	Príchytky kovové obojsmerné jednoduchá 5236 pre oceľové závitové rúrky	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000	4,80		4,80	
7	210120131	Postávka skrinia plastová na stojan, do 3 x 100 A	ks	32,00	1,000	32,00	0,000	0,00	1,000	32,00		32,00	
8	3570329300	Skrinia SPP 2C IV P20	ks	41,00	1,000	41,00	0,000	0,00	1,000	41,00		41,00	
9	3580760859	Nožová poistka PN000 (00C) 25 A gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	1,50	3,000	4,50	0,000	0,00	3,000	4,50		4,50	
10	3450601600	Svorka 165624 prídavná pre AlFe	ks	4,00	4,000	16,00	0,000	0,00	4,000	16,00		16,00	
11	210191532	Osaďenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 + 1.1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	55,00	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000	55,00		55,00	
12	3450662500	Svorkovnica skúšobná ZS 1b	ks	11,00	1,000	11,00	0,000	0,00	1,000	11,00		11,00	
13	3890108700	Elektroner ET414 10-40A	ks	225,00	1,000	225,00	0,000	0,00	1,000	225,00		225,00	
14	3570159000	Rozvádzač RE 2.0 F403 W 20A P0	ks	145,00	1,000	145,00	0,000	0,00	1,000	145,00		145,00	
15	210220363	Typový uzemňovač zaradený do zeme a pripoj. vedenie 6 m súprava	ks	42,00	2,000	84,00	0,000	0,00	2,000	84,00		84,00	
16	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000	4,80		4,80	
17	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	1,00	2,000	2,00	0,000	0,00	2,000	2,00		2,00	
18	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,20	1,000	1,20	0,000	0,00	1,000	1,20		1,20	
19	3540501100	HR-Zemniaca IyS ZT 2 m	ks	14,60	2,000	29,20	0,000	0,00	2,000	29,20		29,20	
20	35405011001	Vodk. FeZn D 8 mm	ks	1,20	5,000	6,00	0,000	0,00	5,000	6,00		6,00	
21	210810013	Sieťový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 4x10	m	1,50	26,000	39,00	0,000	0,00	26,000	39,00	0,79	1,02	
22	3470109700	Kábel sieťový medený CYKY-J 5x10	m	4,70	26,000	122,20	0,000	0,00	26,000	122,20	5,16	7,57	
23	210801015	Sieťový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	1,00	15,000	15,00	0,000	0,00	15,000	15,00	0,94	1,29	
24	3470205600	Kábel sieťový hliníkový AYKY-J 4x16	m	1,50	15,000	22,50	0,000	0,00	15,000	22,50	1,53	2,14	
46-M													
Zemné práce pri extr.mont.práciach													
25	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2,10	24,000	50,40	0,000	0,00	24,000	50,40	4,97	6,41	
26	460420371	Znač. káblového lúčka z plesku v rýhy 10 cm, tehliami v smere kábľa na šírku 35 cm	m	2,10	24,000	50,40	0,000	0,00	24,000	50,40	1,94	2,50	
27	5815311000	Pesok technický nehradený hornobriezsky	l	9,50	1,200	11,40	0,000	0,00	1,200	11,40	36,87	49,85	
28	2830002000	Folia červená v m	m	0,10	24,000	2,40	0,000	0,00	24,000	2,40	0,10	0,16	
29	460560153	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1,00	24,000	24,00	0,000	0,00	24,000	24,00	1,90	2,45	
95-M													
Revízie													
30	950101001	Revízie	hod	14,00	10,000	140,00	0,000	0,00	10,000	140,00			
31	9501010011	Murárske práce	hod	7,00	20,000	140,00	0,000	0,00	20,000	140,00			
Galkom													
1 305,96													
0,00													
1 305,96													
138,60													
0,00													
138,60													
41,68													
180,28													
180,28													
14,64													
65,04													
4,00													
3,84													
30,96													
280,00													
280,00													
140,00													
140,00													
1 438,50													
132,54													
1 438,50													

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Elektrické pripojky nn k čs

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávatel: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19.5.2023

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotkov á D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestavované [MJ]	Prestavované EUR	Prestavované do 31.10.2022				Cena jed 01/2021	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navýšená rozdielom	Zostatok v EUR	Zostatok navýšený	Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5			
										Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Zostatok EUR	Zostatok EUR											
M		Práce a dodávky M																						
21-M		Elektromontáže																						
1	210010065	Rúrka elektroinštal. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6036, 36 mm	m	2,20	2,000	4,40	0,000	0,000	0,00	2,000	4,40	2,56	3,29	1,29	2,84	5,68	1,28	1 307,60	69,66	97,44	1 307,60			
2	3450517200	Spojka 336/1	ks	3,70	0,200	0,74	0,000	0,000	0,00	0,200	0,74	4,33	5,80	1,34	4,96	0,99	0,25	907,42	0,25	0,99	907,42			
3	3450720500	Rúrka pancierová 6036	m	8,20	2,100	17,22	0,000	0,000	0,00	2,100	17,22	15,07	20,67	1,37	11,23	23,58	6,36	1 307,60	6,36	23,58	1 307,60			
4	3450802400	Koleno pancierové 6136 H	ks	9,00	0,400	3,60	0,000	0,000	0,00	0,400	3,60			1,00	9,00	3,60		1 307,60		3,60	1 307,60			
5	345011800	Vývodka PVC 4836P	ks	3,00	0,400	1,20	0,000	0,000	0,00	0,400	1,20	0,53	0,85	1,60	4,80	1,92	0,72	1 307,60	0,72	1,92	1 307,60			
6	3450118000	Príchytky kovová obdĺžnikové, jednoduchá 5236 pre oceľové závitové rúrky	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,000	0,00	4,000	4,80			1,00	1,20	4,80		1 307,60		4,80	1 307,60			
7	210120131	Posútková skriňa plastová na stôľár, do 3 x 100 A	ks	32,00	1,000	32,00	0,000	0,000	0,00	1,000	32,00			1,00	32,00	32,00		1 307,60		32,00	1 307,60			
8	3570329300	Skriňa SPP 2C IV P20	ks	41,00	1,000	41,00	0,000	0,000	0,00	1,000	41,00			1,00	41,00	41,00		1 307,60		41,00	1 307,60			
9	3580760859	Nožová posútka PN000 (00C), 25 A gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	1,50	3,000	4,50	0,000	0,000	0,00	3,000	4,50			1,00	1,50	4,50		1 307,60		4,50	1 307,60			
10	3450601600	Svorčka 165624 príbová pre AlFe	ks	4,00	4,000	16,00	0,000	0,000	0,00	4,000	16,00			1,00	4,00	16,00		1 307,60		16,00	1 307,60			
11	210191532	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1.0 + 1.1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	55,00	1,000	55,00	0,000	0,000	0,00	1,000	55,00			1,00	55,00	55,00		1 307,60		55,00	1 307,60			
12	3450662500	Svorčovníca skúšobná ZS 1b	ks	11,00	1,000	11,00	0,000	0,000	0,00	1,000	11,00			1,00	11,00	11,00		1 307,60		11,00	1 307,60			
13	3580108700	Elektromer EI414 10-40A	ks	225,00	1,000	225,00	0,000	0,000	0,00	1,000	225,00			1,00	225,00	225,00		1 307,60		225,00	1 307,60			
14	3570759000	Rozvádzač RE 2.0 F403 W 20A P0	ks	145,00	1,000	145,00	0,000	0,000	0,00	1,000	145,00			1,00	145,00	145,00		1 307,60		145,00	1 307,60			
15	210220363	Ťubový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 6 m súprava	ks	42,00	2,000	84,00	0,000	0,000	0,00	2,000	84,00			1,00	42,00	84,00		1 307,60		84,00	1 307,60			
16	3540406000	HR-Svorčka SJ.02	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,000	0,00	4,000	4,80			1,00	1,20	4,80		1 307,60		4,80	1 307,60			
17	3540406700	HR-Svorčka SR 03	ks	1,00	2,000	2,00	0,000	0,000	0,00	2,000	2,00			1,00	1,00	2,00		1 307,60		2,00	1 307,60			
18	3540408300	HR-Svorčka SZ	ks	1,20	1,000	1,20	0,000	0,000	0,00	1,000	1,20			1,00	1,20	1,20		1 307,60		1,20	1 307,60			
19	3540501100	HR-Zemniaca Iyč ZT 2 m	ks	14,60	2,000	29,20	0,000	0,000	0,00	2,000	29,20			1,00	14,60	29,20		1 307,60		29,20	1 307,60			
20	35405011001	Vodič FeZn D 8 mm	ks	1,20	5,000	6,00	0,000	0,000	0,00	5,000	6,00			1,00	1,20	6,00		1 307,60		6,00	1 307,60			
21	210810013	Služby kábel 750 - 1000 V mm2/voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	1,50	18,000	27,00	0,000	0,000	0,00	18,000	27,00	0,79	1,02	1,29	1,94	34,92	7,92	1 307,60	7,92	34,92	1 307,60			
22	3410709700	Kábel služby mediálny CYKY-J 5x10	m	4,70	18,000	84,60	0,000	0,000	0,00	18,000	84,60	5,16	7,57	1,47	6,91	124,38	39,78	1 307,60	39,78	124,38	1 307,60			
23	210901015	Služby kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AKY 750 V 4x16	m	1,00	15,000	15,00	0,000	0,000	0,00	15,000	15,00	0,73	0,94	1,29	1,29	19,35	4,35	1 307,60	4,35	19,35	1 307,60			
24	3410205600	Kábel služby hliníkový AKY-J 4x16	m	1,50	15,000	22,50	0,000	0,000	0,00	15,000	22,50	1,53	2,14	1,40	2,10	31,50	9,00	1 307,60	9,00	31,50	1 307,60			
46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach																			27,78	120,18	27,78	120,18
25	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemiine triedy 3	m	2,10	16,000	33,60	0,000	0,000	0,00	16,000	33,60	4,97	6,41	1,29	2,71	43,36	9,76	1 307,60	9,76	43,36	1 307,60			
26	460420371	Zriado káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábľa na šírku 35 cm	m	2,10	16,000	33,60	0,000	0,000	0,00	16,000	33,60	1,94	2,50	1,29	2,71	43,36	9,76	1 307,60	9,76	43,36	1 307,60			
27	5815311000	Piesok technický neliadený hornobrezský	t	9,50	7,600	7,60	0,000	0,000	0,00	0,800	7,60	36,67	49,85	1,35	12,83	10,26	2,66	1 307,60	2,66	10,26	1 307,60			
28	2830002000	Folia červená v m	m	0,10	16,000	1,60	0,000	0,000	0,00	16,000	1,60	0,10	0,16	1,60	0,16	2,56	0,96	1 307,60	0,96	2,56	1 307,60			
29	460560153	Ruční zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhuťn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemiine tr. 3	m	1,00	16,000	16,00	0,000	0,000	0,00	16,000	16,00	1,90	2,45	1,29	1,29	20,64	4,64	1 307,60	4,64	20,64	1 307,60			
95-M		Revízie																			0,00	280,00	0,00	280,00
30	950101001	Revízie	hod	14,00	10,000	140,00	0,000	0,000	0,00	10,000	140,00			1,00	14,00	140,00		280,00		140,00	280,00			
31	9501010011	Murárske práce	hod	7,00	20,000	140,00	0,000	0,000	0,00	20,000	140,00			1,00	7,00	140,00		280,00		140,00	280,00			
Spolu		Spolu																			97,44	1 307,60	97,44	1 307,60

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Elektrické pripojky nn k ČS

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Samuš STAVEKO, Nitra

Datum: 19. 5. 2023

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Prestavané do 31.10.2022		Zamekon jednotkové čer		
M										Práce a dodávky M					
21-M										Elektromontáže					
1	210010065		Rúrka elektrónstr. oceľová, závitová, ułożená pevne typ 6036, 36 mm	m	2,20	2,000	4,40	0,00	2,000	4,40	2,56	3,29	1,29	2,84	
2	3450517200		Spojka 336/1	ks	3,70	0,200	0,74	0,000	0,200	0,74	4,33	5,80	1,34	4,96	
3	3450720500		Rúrka pancierová 6036	m	8,20	2,100	17,22	0,000	2,100	17,22	15,07	20,67	1,37	11,23	
4	3450802400		Koleno pancierové 6136 H	ks	9,00	0,400	3,60	0,000	0,400	3,60			1,00	9,00	
5	3451011800		Vývodka PVC 4836/P	ks	3,00	0,400	1,20	0,000	0,400	1,20	0,53	0,85	1,60	4,80	
6	34510718000		Príchytka kovová obojstranná jednoduchá 5236 pre oceľové závitové rúrky	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	4,000	4,80			1,00	1,20	
7	210120131		Posávková skřina plastová na sořadlar, do 3 x 100 A	ks	32,00	1,000	32,00	0,000	1,000	32,00			1,00	32,00	
8	35703029300		Skřina SPP 2C,IV P20	ks	41,00	1,000	41,00	0,000	1,000	41,00			1,00	41,00	
9	3580760859		Nožová poliska PN000 (00C) 25 A gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	1,50	3,000	4,50	0,000	3,000	4,50			1,00	1,50	
10	3450601600		Swarka T65624 prúdová pre AlFe	ks	4,00	4,000	16,00	0,000	4,000	16,00			1,00	4,00	
11	210191532		Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1,0 + 1,1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	55,00	1,000	55,00	0,000	1,000	55,00			1,00	55,00	
12	3450662500		Swarkovnica skúšobná 2S 1b	ks	11,00	1,000	11,00	0,000	1,000	11,00			1,00	11,00	
13	3690108700		Elektronier ET414 10-40A	ks	225,00	1,000	225,00	0,000	1,000	225,00			1,00	225,00	
14	3570159000		Rozvádzač RE 2,0 F403 W 20A P0	ks	145,00	1,000	145,00	0,000	1,000	145,00			1,00	145,00	
15	2102020363		Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj vedenie 6 m sprava	ks	42,00	2,000	84,00	0,000	2,000	84,00			1,00	42,00	
16	3540406000		HR-Svarka SJ 02	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	4,000	4,80			1,00	1,20	
17	3540406700		HR-Svarka SR 03	ks	1,00	2,000	2,00	0,000	2,000	2,00			1,00	1,00	
18	3540408300		HR-Svarka SZ	ks	1,20	1,000	1,20	0,000	1,000	1,20			1,00	1,20	
19	3540501100		HR-Zemniaca lyč ZT 2 m	ks	14,60	2,000	29,20	0,000	2,000	29,20			1,00	14,60	
20	35405011001		Vodič FeZn D 8 mm	ks	1,20	5,000	6,00	0,000	5,000	6,00			1,00	1,20	
21	2106100113		Slonový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 4x10	m	1,50	25,000	37,50	0,000	25,000	37,50	0,79	1,02	1,29	1,94	
22	3470103700		Kábel slonový medený CYKY-J 5x10	m	4,70	25,000	117,50	0,000	25,000	117,50	5,16	7,57	1,47	6,91	
23	2109010115		Slonový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYYKY 750 V 4x16	m	1,00	15,000	15,00	0,000	15,000	15,00	0,73	0,94	1,29	1,29	
24	3470205600		Kábel slonový hliníkový AYYKY-J 4x16	m	1,50	15,000	22,50	0,000	15,000	22,50	1,53	2,14	1,40	2,10	
48-M										Zemné práce pri extr.mont.pracách					
25	460200153		Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	2,10	25,000	52,50	0,000	25,000	52,50	4,97	6,41	1,29	2,71	
26	460300201		Preliačovanie otvorov strojo do D 150 mm so zaliatnutím chráničky, bez výkopu,zásypu a bez šacht,pe	m	45,00	8,000	360,00	0,000	8,000	360,00	11,86	15,08	1,27	57,15	
27	460420371		Zriad. káblového lóžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami v smere kábľa na šírku 35 cm	m	2,10	25,000	52,50	0,000	25,000	52,50	1,94	2,50	1,29	2,71	
28	5815311000		Piesok technický neliečený humbolský	l	9,50	1,250	11,88	0,000	1,250	11,88	36,87	49,65	1,35	12,83	
29	2830002000		Fólia červená v m	m	0,10	25,000	2,50	0,000	25,000	2,50	0,10	0,16	1,60	0,16	
30	460510101		Káblové priestupy v preliahovaných otvoroch z oceľových rúr do D 110 mm	m	6,00	8,000	48,00	0,000	8,000	48,00	7,20	9,27	1,29	7,74	
31	1412060900		Rúrka bezšvíková T1353 o, vonkajší priemer D 57mm, hrúbka steny 2,9 mm	m	4,80	25,000	120,00	0,000	25,000	120,00	4,87	12,22	2,51	12,05	
32	460560153		Ruční zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1,00	25,000	25,00	0,000	25,000	25,00	1,90	2,45	1,29	1,29	
95-M										Revízie					
33	950101001		Revízie	hod	14,00	10,000	140,00	0,000	10,000	140,00			1,00	14,00	
34	9501010011		Murárske práce	hod	7,00	20,000	140,00	0,000	20,000	140,00			1,00	7,00	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie Kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Elektrické prípojky nm k ČS

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahuľ STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

P. Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	reklád z rozpočtu D3	Prestavované [MJ]	Prestavované EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Prestavované do 31.10.2022		Cena jednotková č. 5				
M												1 936,16	0,00	1 936,16		2 314,97	378,81	2 314,97
21-M												819,16	0,00	819,16		880,87	61,71	880,87
Elektromontáže																		
1		210010065	Rúrka elektroinst. ocelová, závitová, uložená pevne typ 6036, 36 mm	m	2,20	2,000	0,000	0,000	0,00	2,000	4,40	3,29	2,84	5,68	1,28	5,68		
2		3450517200	Spojka 336/1	ks	3,70	0,200	0,74	0,000	0,00	0,200	0,74	5,80	1,34	0,99	0,25	0,99		
3		3450720500	Rúrka pancierová 6036	m	8,20	2,100	17,22	0,000	0,00	2,100	17,22	20,87	11,23	23,58	6,36	23,58		
4		3450802400	Koteno pancierové 6136 H	ks	9,00	0,400	3,60	0,000	0,00	0,400	3,60		1,00	3,60		3,60		
5		3451011800	Vývodka PVC 4836P	ks	3,00	0,400	1,20	0,000	0,00	0,400	1,20	0,85	1,60	1,92	0,72	1,92		
6		34510118000	Príchytka kovová obojstranná jednoduchá 5236 pre ocelové závitové ruky	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000	4,80		1,00	4,80		4,80		
7		210120131	Posiková skrinia plastová na sošiar, do 3 x 100 A	ks	32,00	1,000	32,00	0,000	0,00	1,000	32,00		1,00	32,00		32,00		
8		3570329300	Skríňa SPP 2C IV P20	ks	41,00	1,000	41,00	0,000	0,00	1,000	41,00		1,00	41,00		41,00		
9		3580760859	Nožová poisika PN000 (00C) 25 A gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	1,50	3,000	4,50	0,000	0,00	3,000	4,50		1,00	4,50		4,50		
10		3450601600	Svorka 165624 prírodná pre AlFe	ks	4,00	4,000	16,00	0,000	0,00	4,000	16,00		1,00	16,00		16,00		
11		210191532	Osadenie elektromerového rozvádzača ER 1 0 + 1,1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	55,00	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000	55,00		1,00	55,00		55,00		
12		3450662500	Svorkovnica skúšobná ZS 1b	ks	11,00	1,000	11,00	0,000	0,00	1,000	11,00		1,00	11,00		11,00		
13		3890108700	Elektroner ET414 10-40A	ks	225,00	1,000	225,00	0,000	0,00	1,000	225,00		1,00	225,00		225,00		
14		3570159000	Rozvádzač RE 2 0 F403 W 20A P0	ks	145,00	1,000	145,00	0,000	0,00	1,000	145,00		1,00	145,00		145,00		
15		2102203653	Týcový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj vedenie 6 m súprava	ks	42,00	2,000	84,00	0,000	0,00	2,000	84,00		1,00	42,00		84,00		
16		3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000	4,80		1,00	1,20		4,80		
17		3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	1,00	2,000	2,00	0,000	0,00	2,000	2,00		1,00	1,00		2,00		
18		3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,20	1,000	1,20	0,000	0,00	1,000	1,20		1,00	1,20		1,20		
19		3540501100	HR-Zemniaca typ ZT 2 m	ks	14,60	2,000	29,20	0,000	0,00	2,000	29,20		1,00	14,60		29,20		
20		3540501100T	Vodič FeZn D 8 mm	ks	1,20	5,000	6,00	0,000	0,00	5,000	6,00		1,00	1,20		6,00		
21		2108100713	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKm 750 V 4x10	m	1,50	15,000	22,50	0,000	0,00	15,000	22,50	1,02	1,29	1,94	6,60	29,10		
22		3470709700	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	4,70	15,000	70,50	0,000	0,00	15,000	70,50	7,57	1,47	6,91	33,15	103,65		
23		2109010715	Silový kábel 750-1000 V (V mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	1,00	15,000	15,00	0,000	0,00	15,000	15,00	0,94	1,29	1,29	4,35	19,35		
24		3470205600	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m	1,50	15,000	22,50	0,000	0,00	15,000	22,50	2,14	1,40	2,10	9,00	31,50		
46-M												837,00	0,00	837,00		1 154,10	317,10	1 154,10
Zemné práce pri extr.mont.prácach																		
25		460300201	Prelátovanie otvorov strojo vo do D 150 mm so zariadením chráničky	m	45,00	15,000	675,00	0,000	0,00	15,000	675,00	15,08	1,27	57,15	182,25	857,25		
26		460510101	Káblové priestupy v prelatovaných otvoroch z ocelových rúr do D 110 mm	m	6,00	15,000	90,00	0,000	0,00	15,000	90,00	9,27	1,29	7,74	26,10	116,10		
27		7472080900	Rúrka bezsvíková T1353 Ø , vonkajší priemer D 57mm, hrúbka steny 2,9 mm	m	4,80	15,000	72,00	0,000	0,00	15,000	72,00	12,22	2,51	12,05	108,75	180,75		
95-M												280,00	0,00	280,00		280,00	0,00	280,00
Revízie																		
28		950101001	Revízie	hod	14,00	10,000	140,00	0,000	0,00	10,000	140,00		1,00	14,00		140,00		
29		9501010011	Murárske práce	hod	7,00	20,000	140,00	0,000	0,00	20,000	140,00		1,00	7,00		140,00		
Čalkom.												1 936,16	0,00	1 936,16		2 314,97	378,81	2 314,97

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Elektrické pripojky nn k ČS

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahuľ STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

Prestávané do 31.10.2022									
				Prestávané [MJ]	Prestávané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR		
Cena jed. jednotková D3	MJ	Popis	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3					
M									
Práce a dodávky M									
21-M									
Elektromontáže									
1	210010065	Rúrka elektroinšt. oceleová, zavrtávaná, uložená pevne typ 6036, 36 mm	m	2,20	2,000	4,40	0,000	0,00	2,000
2	3450517200	Spojka 336/1	ks	3,70	0,200	0,74	0,000	0,00	0,200
3	3450720500	Rúrka pancierová 6036	m	8,20	2,100	17,22	0,000	0,00	2,100
4	3450802400	Koleno pancierové 6136 H	ks	9,00	0,400	3,60	0,000	0,00	0,400
5	3451011800	Vývodka PVC 4836/P	ks	3,00	0,400	1,20	0,000	0,00	0,400
6	34510118000	Príchylka kovová obojstranná jednoduchá 5236 pre oceleové závitové rúrky	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000
7	210120131	Posúvková skrinia plastová na stĺžiar, do 3 x 100 A	ks	32,00	1,000	32,00	0,000	0,00	1,000
8	3570329300	Skrinka SPP 2C IV P20	ks	41,00	1,000	41,00	0,000	0,00	1,000
9	3580760859	Nožová poistka PN000 (00C) 25 A gG - charakteristická pre všeobecné použitie OEZ	ks	1,50	3,000	4,50	0,000	0,00	3,000
10	3450601600	Svorka 165624 prírodná pre AlFe	ks	4,00	4,000	16,00	0,000	0,00	4,000
11	210191532	Osadenie elektroinštalatérskych rozvádzačov ER 1,0 + 1,1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	55,00	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000
12	3450662500	Svorkovnica skúšobná ZS 1b	ks	11,00	1,000	11,00	0,000	0,00	1,000
13	3890108700	Elektromer ET14 10-40A	ks	225,00	1,000	225,00	0,000	0,00	1,000
14	3570159000	Rozvádzač RE 2 0 F403 IW 20A P0	ks	145,00	1,000	145,00	0,000	0,00	1,000
15	210220363	Typový uzemňovač zaradený do zeme a prípoj. vedenie 6 m súprava	ks	42,00	2,000	84,00	0,000	0,00	2,000
16	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000
17	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	1,00	2,000	2,00	0,000	0,00	2,000
18	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,20	1,000	1,20	0,000	0,00	1,000
19	3540501100	HR-Zemniaca Iyč ZT 2 m	ks	14,60	2,000	29,20	0,000	0,00	2,000
20	35405011001	Vodár FeZn D 8 mm	ks	1,20	5,000	6,00	0,000	0,00	5,000
21	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V/mm2 voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 4x10	m	1,50	80,000	120,00	0,000	0,00	80,000
22	3470109700	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	4,70	80,000	376,00	0,000	0,00	80,000
23	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	1,00	15,000	15,00	0,000	0,00	15,000
24	3470205600	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m	1,50	15,000	22,50	0,000	0,00	15,000
46-M									
Zemné práce pri extr.mont.prácach									
25	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,00	45,000	675,00	0,000	0,00	45,000
26	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vsavý 10 cm, tehliami v smere kábľa na šírku 35 cm	m	11,00	45,000	495,00	0,000	0,00	45,000
27	5815311000	Piesok technický nehranovaný hornobrezský	l	25,00	1,200	30,00	0,000	0,00	1,200
28	2830002000	Fólia červená v m	m	0,10	45,000	4,50	0,000	0,00	45,000
29	4603000201	Prelatovanie otvorov strojo do D 150 mm so zatláknutím chráničky	m	45,00	32,000	1,440,00	0,000	0,00	32,000
30	460510101	Káblové prístupy v prelatovaných otvoroch z ocelových rur do D 110 mm	m	6,00	32,000	192,00	0,000	0,00	32,000
31	1412080900	Rúrka bezsvrková T1353 0 , vonkajší priemer D 57mm, hrúbka steny 2,9 mm	m	4,80	32,000	153,60	0,000	0,00	32,000
32	460560153	Rúdný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1,00	45,000	45,00	0,000	0,00	45,000
95-M									
Revízie									
33	950101001	Revízie	hod	14,00	10,000	140,00	0,000	0,00	10,000
34	9501010011	Murárske práce	hod	7,00	20,000	140,00	0,000	0,00	20,000

Cena jed. jednotková cen	Cena jed 01/2021	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navyšená rozdielom	Zosiatok v EUR navyšný	Prípočet k zmluvnej cene	Nova cena Dodatok č. 5
2,56	3,29	1,29	2,84	2,84	5,68	1,28	5 613,25
4,33	5,80	1,34	4,96	4,96	0,99	0,25	1 456,12
15,07	20,67	1,37	11,23	23,58	6,36	0,65	
		1,00	9,00	3,60			
0,53	0,85	1,60	4,80	1,92	0,72		
		1,00	1,20	4,80			
		1,00	32,00	32,00			
		1,00	41,00	41,00			
		1,00	1,50	4,50			
		1,00	4,00	16,00			
		1,00	55,00	55,00			
		1,00	11,00	11,00			
		1,00	225,00	225,00			
		1,00	145,00	145,00			
		1,00	42,00	84,00			
		1,00	1,20	4,80			
		1,00	1,00	2,00			
		1,00	1,20	1,20			
		1,00	14,60	29,20			
		1,00	1,20	6,00			
	0,79	1,02	1,29	1,94	165,20	35,20	
5,16	7,57	1,47	6,91	552,80	176,80		
0,73	0,94	1,29	1,29	19,35	4,35		
1,53	2,14	1,40	2,10	31,50	9,00		
						1 042,03	4 077,13
4,97	5,41	1,29	19,35	870,75	195,75		
1,94	2,50	1,29	14,19	638,55	143,55		
36,87	49,85	1,35	33,75	40,50	10,50		
0,10	0,16	1,60	0,16	7,20	2,70		
11,86	15,08	1,27	57,15	1 628,80	388,80		
7,20	9,27	1,29	7,74	247,68	55,68		
4,87	12,22	2,51	12,05	385,60	232,00		
1,90	2,45	1,29	1,29	58,05	13,05		
						0,00	280,00
		1,00	14,00	140,00			
		1,00	7,00	140,00			

Prestávané do 31.10.2022									
				Prestávané [MJ]	Prestávané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR		
Cena jed. jednotková D3	MJ	Popis	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3					
M									
Práce a dodávky M									
21-M									
Elektromontáže									
1	210010065	Rúrka elektroinšt. oceleová, zavrtávaná, uložená pevne typ 6036, 36 mm	m	2,20	2,000	4,40	0,000	0,00	2,000
2	3450517200	Spojka 336/1	ks	3,70	0,200	0,74	0,000	0,00	0,200
3	3450720500	Rúrka pancierová 6036	m	8,20	2,100	17,22	0,000	0,00	2,100
4	3450802400	Koleno pancierové 6136 H	ks	9,00	0,400	3,60	0,000	0,00	0,400
5	3451011800	Vývodka PVC 4836/P	ks	3,00	0,400	1,20	0,000	0,00	0,400
6	34510118000	Príchylka kovová obojstranná jednoduchá 5236 pre oceleové závitové rúrky	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000
7	210120131	Posúvková skrinia plastová na stĺžiar, do 3 x 100 A	ks	32,00	1,000	32,00	0,000	0,00	1,000
8	3570329300	Skrinka SPP 2C IV P20	ks	41,00	1,000	41,00	0,000	0,00	1,000
9	3580760859	Nožová poistka PN000 (00C) 25 A gG - charakteristická pre všeobecné použtie OEZ	ks	1,50	3,000	4,50	0,000	0,00	3,000
10	3450601600	Svorka 165624 prírodná pre AlFe	ks	4,00	4,000	16,00	0,000	0,00	4,000
11	210191532	Osadenie elektroinštalatérskych rozvádzačov ER 1,0 + 1,1 bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	55,00	1,000	55,00	0,000	0,00	1,000
12	3450662500	Svorkovnica skúšobná ZS 1b	ks	11,00	1,000	11,00	0,000	0,00	1,000
13	3890108700	Elektromer ET14 10-40A	ks	225,00	1,000	225,00	0,000	0,00	1,000
14	3570159000	Rozvádzač RE 2 0 F403 IW 20A P0	ks	145,00	1,000	145,00	0,000	0,00	1,000
15	210220363	Typový uzemňovač zaradený do zeme a prípoj. vedenie 6 m súprava	ks	42,00	2,000	84,00	0,000	0,00	2,000
16	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,20	4,000	4,80	0,000	0,00	4,000
17	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	1,00	2,000	2,00	0,000	0,00	2,000
18	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,20	1,000	1,20	0,000	0,00	1,000
19	3540501100	HR-Zemniaca Iyč ZT 2 m	ks	14,60	2,000	29,20	0,000	0,00	2,000
20	35405011001	Vodár FeZn D 8 mm	ks	1,20	5,000	6,00	0,000	0,00	5,000
21	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V/mm2 voľne uložený CYKY-CYKym 750 V 4x10	m	1,50	80,000	120,00	0,000	0,00	80,000
22	3470109700	Kábel silový medený CYKY-J 5x10	m	4,70	80,000	376,00	0,000	0,00	80,000
23	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	1,00	15,000	15,00	0,000	0,00	15,000
24	3470205600	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x16	m	1,50	15,000	22,50	0,000	0,00	15,000
46-M									
Zemné práce pri extr.mont.prácach									
25	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,00	45,000	675,00	0,000	0,00	45,000
26	460420371	Zriad. káblového lôžka z piesku vsavý 10 cm, tehliami v smere kábľa na šírku 35 cm	m	11,00	45,000	495,00	0,000	0,00	45,000
27	5815311000	Piesok technický nehranovaný hornobrezský	l	25,00	1,200	30,00	0,000	0,00	1,200
28	2830002000	Fólia červená v m	m	0,10	45,000	4,50	0,000	0,00	45,000
29	4603000201	Prelatovanie otvorov strojo do D 150 mm so zatláknutím chráničky	m	45,00	32,000	1,440,00	0,000	0,00	32,000
30	460510101	Káblové prístupy v prelatovaných otvoroch z ocelových rur do D 110 mm	m	6,00	32,000	192,00	0,000	0,00	32,000
31	1412080900	Rúrka bezsvrková T1353 0 , vonkajší priemer D 57mm, hrúbka steny 2,9 mm	m	4,80	32,000	153,60	0,000	0,00	32,000
32	460560153	Rúdný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	1,00	45,000	45,00	0,000	0,00	45,000
95-M									
Revízie									
33	950101001	Revízie	hod	14,00	10,000	140,00	0,000	0,00	10,000
34	9501010011	Murárske práce	hod	7,00	20,000	140,00	0,000	0,00	20,000

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahuľ STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

Prestávané do 31.10.2022		Prestávané [MJ]		Prestávané EUR		Zostatok [MJ]	Zostatok EUR								
Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed 01/2022	rozdiel v %	Cena jed navyšená rozdielom	Zostatok v EUR navyšený											
HSV															
Práce a dodávky HSV				17 455,60	263 851,00										
1 Zemné práce				15 589,00	152 539,73										
1	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkkoľvek ťažkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800l	m2	0,60	250,000	150,00	0,00	250,000	150,00	0,75	0,96	1,28	0,77	192,50	
2	113107123	Odsrátenie krytlu ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm,-0,40000l	m2	2,00	150,000	300,00	0,000	0,00	150,000	300,00	15,78	21,00	1,33	2,66	399,00
3	113107131	Odsrátenie krytlu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500l	m2	4,00	180,000	720,00	0,000	0,00	180,000	720,00	20,20	26,82	1,33	5,32	957,60
4	113151214	Odsrátenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruž nad 750 mm,hr.50 mm,-0,12700l	m2	2,00	1 081,500	2 163,00	0,000	0,00	1 081,500	2 163,00	2,27	2,78	1,22	2,44	2 638,86
5	113307212	Odsrátenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm,-0,24000l	m2	0,60	755,500	453,30	0,000	0,00	755,500	453,30	0,77	1,01	1,31	0,79	596,85
6	113307222	Odsrátenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm,-0,23500l	m2	1,00	401,000	401,00	0,000	0,00	401,000	401,00	1,21	1,61	1,33	1,33	533,33
7	113307231	Odsrátenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,-0,22500l	m2	2,50	325,500	813,75	0,000	0,00	325,500	813,75	4,13	5,55	1,34	3,35	1 090,43
8	113307232	Odsrátenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm,-0,50000l	m2	4,00	401,000	1 604,00	0,000	0,00	401,000	1 604,00	5,44	7,39	1,36	5,44	2 181,44
9	120001101	Prípratok k cerám výkopov za sŕáženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výpuštn	m3	5,00	1 500,270	7 501,35	15,000	75,00	1 485,270	7 426,35	15,48	19,92	1,29	6,45	9 579,99
10	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn 3 nad 1000 do 10000m3	m3	3,00	3 009,405	9 028,22	30,000	90,00	2 979,405	8 938,22	8,07	10,33	1,28	3,84	11 440,92
11	132201209	Hlbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna, Prípratok k cerám za ľepvosť horniny 3	m3	0,40	900,162	360,06	9,000	3,60	891,162	356,46	1,02	1,30	1,27	0,51	454,49
12	141701102	Prelátanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	421,00	54,000	22 734,00	36,000	15 156,00	18 000	7 578,00	460,63	540,94	1,17	492,57	8 866,26
13	141721115	Riadené horizont, vŕtanie v hornine tr.1-4 pre preláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem cez 125 do 160mm	m	105,80	750,000	79 350,00	0,000	0,00	750,000	79 350,00	84,86	102,21	1,20	126,96	95 220,00
14	151101102	Paženia a rozopretie sien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1,90	6 040,800	11 477,52	60,000	114,00	5 980,800	11 363,52	6,49	8,97	1,38	2,62	15 669,70
15	151101112	Odsrátenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,90	6 040,800	5 436,72	60,000	54,00	5 980,800	5 392,72	3,99	5,01	1,29	1,16	6 937,73
16	162701105	Vodorovné premieshnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	3,00	878,103	2 634,31	0,000	0,00	878,103	2 634,31	0,18	0,24	1,33	3,99	3 503,63
17	171101111	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	2,00	92,700	185,40	0,000	0,00	92,700	185,40	3,38	4,29	1,27	2,54	235,46
18	15834520300	Sírkodva Ø- 22 z	l	10,20	189,108	1 928,90	0,000	0,00	189,108	1 928,90	15,51	17,68	1,14	11,63	2 199,33
19	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,40	878,103	351,24	0,000	0,00	878,103	351,24	0,64	0,80	1,25	0,50	439,05
20	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,00	2 089,885	10 449,43	0,000	0,00	2 089,885	10 449,43	11,00	19,50	1,77	8,85	18 495,48
21	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, ťachiel, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3,00	1 357,975	4 073,93	28,000	84,00	1 329,975	3 989,93	2,96	3,85	1,30	3,90	5 186,90
22	175101101	Odšyp potrubia sypaninou z vŕhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,00	48,266	241,33	0,000	0,00	48,266	241,33	15,87	20,42	1,29	6,45	311,32
23	1583718200	Kamenivo ťažené dŕabné Ø=4 z	l	10,40	98,463	1 024,02	0,000	0,00	98,463	1 024,02	13,24	20,45	1,54	16,02	1 577,38
24	175101102	Odšyp potrubia sypaninou z vŕhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,20	765,666	4 747,25	2,000	12,40	763,666	4 734,85	25,27	32,52	1,29	8,00	6 109,49
2 Zakladanie				3 514,45				0,00	3 514,45		4 040,13				
25	273321211	Bežn základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	68,00	38,625	2 626,50	0,000	0,00	38,625	2 626,50	87,54	103,78	1,19	80,92	3 125,54
26	273620201	Výsuz základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	2 150,00	0,413	887,95	0,000	0,00	0,413	887,95	2 067,85	2 127,95	1,03	2 214,50	914,59
3				1 014,00				1 014,00	0,00		1 014,00				
Zvislé a kompletné konštrukcie															
27	327121111	Montáž prefabrikovaného obklad, dieťa oporných múrov z betónu želez. hmot do 5t (prekladat)	ks	118,00	6,000	708,00	6,000	706,00	0,000	0,00	142,79	185,88	1,30	163,40	708,00
28	5938120200	Časný panel 12 IZD 42/10, dl.2000xŠ 500xtr.120mm	ks	39,00	6,000	234,00	6,000	234,00	0,000	0,00			1,00	39,00	234,00
29	5938131099	Demontáž, prekládka	ks	12,00	6,000	72,00	6,000	72,00	0,000	0,00			1,00	12,00	72,00
4				5 514,76				0,00	5 514,76		7 822,69				
Vodorovné konštrukcie															

PČ	Kód položky	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestavanie [MJ]	Prestavane EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR
30	451572111	m3	20,00	250,200	5 004,00	0,000	0,00	250,200	5 004,00
31	452311131	m3	69,00	2 789	192,44	0,000	0,00	2 789	192,44
32	452351101	m2	10,60	30,030	318,32	0,000	0,00	30,030	318,32
5	Komunikácie			35 472,70	0,00			35 472,70	
33	564251111	m2	3,20	755,500	2 417,60	0,000	0,00	755,500	2 417,60
34	564861111	m2	4,20	401,000	1 684,20	0,000	0,00	401,000	1 684,20
35	564871111	m2	5,40	150,000	810,00	0,000	0,00	150,000	810,00
36	567135115	m2	14,00	401,000	5 614,00	0,000	0,00	401,000	5 614,00
37	577131311	m2	9,70	325,500	3 157,35	0,000	0,00	325,500	3 157,35
38	577141212	m2	12,20	1 056,750	12 892,35	0,000	0,00	1 056,750	12 892,35
39	581114113	m2	8,60	802,000	6 897,20	0,000	0,00	802,000	6 897,20
40	596111111	m2	8,00	250,000	2 000,00	0,000	0,00	250,000	2 000,00
8	Rúrové vedenie			51 666,77	829,38			50 837,39	
41	871383120	m	1,50	2 677,300	4 015,95	61,000	91,50	2 616,300	3 924,45
42	28600712790	ks	58,00	452,350	26 236,30	7,320	424,56	445,030	25 811,74
43	28600712800	ks	84,00	33,000	2 772,00	3,730	313,32	29,270	2 458,68
44	877313123	ks	1,80	381,000	685,80	0,000	0,00	381,000	685,80
45	26600712690	ks	12,90	381,000	4 914,90	0,000	0,00	381,000	4 914,90
46	892311000	m	1,40	195,300	273,42	0,000	0,00	195,300	273,42
47	892351000	m	1,20	2 482,000	2 978,40	0,000	0,00	2 482,000	2 978,40
48	894431164	ks	48,00	11,000	528,00	0,000	0,00	11,000	528,00
49	28600000000	ks	842,00	11,000	9 262,00	0,000	0,00	11,000	9 262,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			10 516,80	0,00			10 516,80	
50	979071121	m2	2,00	250,000	500,00	0,000	0,00	250,000	500,00
51	979082213	t	1,00	787,143	787,14	0,000	0,00	787,143	787,14
52	979082219	t	0,30	7 084,287	2 125,29	0,000	0,00	7 084,287	2 125,29
53	979087212	t	1,20	787,143	944,57	0,000	0,00	787,143	944,57
54	979087298	t	7,00	137,351	961,46	0,000	0,00	137,351	961,46
55	979087299	t	8,00	649,792	5 198,34	0,000	0,00	649,792	5 198,34
99	Presun hmôt HSV			5 476,40	23,22			5 455,17	
56	988276101	t	3,20	1 711,999	5 478,40	7,257	23,22	1 704,742	5 455,17
23-M	Práce a dodávky M			12 605,90	12 605,90			0,00	
23-M	Montáža potrubia			12 605,90	12 605,90			0,00	
57	230200102	m	41,00	54,000	2 214,00	54,000	2 214,00	0,000	0,00
58	1423111100	m	123,00	59,400	7 306,20	59,400	7 306,20	0,000	0,00
59	2865230019	ks	3,00	44,000	132,00	44,000	132,00	0,000	0,00
60	2865230107	ks	90,00	12,000	1 080,00	12,000	1 080,00	0,000	0,00
61	230200121	m	14,00	72,000	1 008,00	72,000	1 008,00	0,000	0,00
62	230210011	m2	14,00	54,937	769,12	54,937	769,12	0,000	0,00
63	PPV	%	1,00	96,581	96,58	96,581	96,58	0,000	0,00
Celkom									
				293 912,61	30 061,60			263 851,00	

Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšený	Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
44,76	64,06	1,43	28,60	7 155,72	2 151,72	7 155,72
99,43	119,45	1,20	82,80	230,93	38,49	230,93
13,66	18,65	1,37	14,52	436,04	117,72	436,04
11 437,82				46 910,52		
4,08	5,90	1,45	4,64	3 505,52	1 087,92	3 505,52
6,14	8,17	1,33	5,59	2 241,59	557,39	2 241,59
7,54	10,04	1,33	7,18	1 077,00	267,00	1 077,00
19,71	23,95	1,22	17,08	6 849,08	1 235,08	6 849,08
9,23	12,87	1,39	13,48	4 387,74	1 230,39	4 387,74
11,28	15,77	1,40	17,08	18 049,29	5 156,94	18 049,29
12,11	14,30	1,18	10,15	8 140,30	1 243,10	8 140,30
12,91	17,19	1,33	10,64	2 680,00	660,00	2 680,00
7 713,02				58 550,41		
1,00	1,27	1,27	1,91	4 997,13	1 072,68	5 069,63
73,16	86,76	1,19	69,02	30 715,97	4 904,23	31 140,53
83,68	83,76	1,00	84,00	2 458,68	0,00	2 772,00
5,36	6,81	1,27	2,29	872,49	185,69	872,49
7,67	8,38	1,09	14,06	5 356,86	441,96	5 356,86
1,81	2,41	1,33	1,86	363,26	89,84	363,26
1,43	1,91	1,34	1,61	3 996,02	1 017,62	3 996,02
		1,00	48,00	528,00		528,00
		1,00	842,00	9 262,00		9 262,00
9 009,56				19 526,36		
1,21	1,55	1,28	2,56	640,00	140,00	640,00
1,55	1,99	1,28	1,28	1 007,54	220,40	1 007,54
0,33	0,43	1,30	0,39	2 762,87	637,56	2 762,87
4,36	5,64	1,29	1,55	1 220,07	275,50	1 220,07
20,00	49,00	2,45	17,15	2 355,57	1 394,11	2 355,57
18,00	40,00	2,22	17,76	11 540,31	6 341,97	11 540,31
1 534,27				7 012,66		
30,29	38,89	1,28	4,10	6 989,44	1 534,27	7 012,66
0,00				0,00	0,00	12 605,90
0,00				0,00	0,00	12 605,90
227,62	277,78	1,22	50,02	0,00		2 214,00
		1,00	123,00	0,00		7 306,20
		1,00	3,00	0,00		132,00
		1,00	90,00	0,00		1 080,00
38,86	51,63	1,33	18,62	0,00		1 008,00
16,86	21,51	1,28	17,92	0,00		769,12
		1,00	1,00	0,00		96,58
338 656,69					74 805,69	368 718,19

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Prákladka vodovodu

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

		Prestavované do 31.10.2022								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	Náklad z rozpočtu D3	Prestavované [MJ]	Prestavované EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR
HSV										
Práce a dodávky HSV				20 237,96	0,00	20 237,96		28 043,51		
1	Zemné práce			8 809,24	0,00	8 809,24		12 830,52		
1	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo kryty frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm, hr.50 mm. -0,12700t	m2	3,00	189,000	567,00	0,000	0,00	189,000	567,00
2	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm. -0,23500t	m2	4,00	126,000	504,00	0,000	0,00	126,000	504,00
3	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm. -0,50000t	m2	6,00	126,000	756,00	0,000	0,00	126,000	756,00
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	8,00	111,250	890,00	0,000	0,00	111,250	890,00
5	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	6,00	12,950	77,70	0,000	0,00	12,950	77,70
6	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojvlčové	m	1,20	452,000	542,40	0,000	0,00	452,000	542,40
7	119001802	Provizorne premostenie	ks	91,00	5,000	455,00	0,000	0,00	5,000	455,00
8	130001101	Prípočet k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky triedy	m3	4,00	170,100	680,40	0,000	0,00	170,100	680,40
9	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	4,00	170,100	680,40	0,000	0,00	170,100	680,40
10	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných / nezapažaných, s urovnaním dna.	m3	0,40	85,050	34,02	0,000	0,00	85,050	34,02
11	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1,90	453,600	861,84	0,000	0,00	453,600	861,84
12	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,90	453,600	408,24	0,000	0,00	453,600	408,24
13	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení cesty, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	3,00	63,530	190,59	0,000	0,00	63,530	190,59
14	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	0,70	88,942	62,26	0,000	0,00	88,942	62,26
15	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,00	124,463	622,32	0,000	0,00	124,463	622,32
16	174101003	Zásep sypaninou so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3,00	106,570	319,71	0,000	0,00	106,570	319,71
17	175101101	Obrys potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,00	51,030	255,15	0,000	0,00	51,030	255,15
18	5833178300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	10,40	86,751	902,21	0,000	0,00	86,751	902,21
				294,75	0,00	294,75				
Vodorovné konštrukcie										
19	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,00	12,600	252,00	0,000	0,00	12,600	252,00
20	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	69,00	0,128	8,83	0,000	0,00	0,128	8,83
21	452351101	Debrnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	10,80	3,200	33,92	0,000	0,00	3,200	33,92
				4 321,80	0,00	4 321,80				
Komunikácie										
22	564861111	Podklad zo širokdvíjny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 200 mm	m2	4,20	126,000	529,20	0,000	0,00	126,000	529,20
23	5671351115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr 200 mm	m2	11,80	126,000	1 486,80	0,000	0,00	126,000	1 486,80
24	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II tr. jemnozrnný AC 8 (ABU), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	12,20	189,000	2 305,80	0,000	0,00	189,000	2 305,80
				4 133,53	0,00	4 133,53				
Rúrové vedenie										
25	871271031	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zvarovaných elektrovarovkou elektrolitizne, GEROhen HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 110 x 6,6 mm	m	3,00	126,000	378,00	0,000	0,00	126,000	378,00
26	2862460650	GAWAPLAST rúra plisťová na rozvod pitnej vody čierna s modrým pásom GEROhen HD-PE PE100 SDR17/PN10 D110x6,6 mm. (akébo ekvivalent)	m	10,30	127,890	1 317,27	0,000	0,00	127,890	1 317,27
27	2862460659	Prípočet k hvarovky -10% z ceny rúry	m	0,60	126,000	75,60	0,000	0,00	126,000	75,60
28	286246061	Prípočet za prepoje vodovodu v jesťuj, šachtách, s ístením proti posunu včelne materiálu (-koleno, lemové nákrutky s prírubami)	m	620,00	2,000	1 240,00	0,000	0,00	2,000	1 240,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR
29	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,50	126,000	63,00	0,000	0,00	126,000	63,00
30	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	3,20	126,000	403,20	0,000	0,00	126,000	403,20
31	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	98,00	2,000	196,00	0,000	0,00	2,000	196,00
32	899623141	Obeťovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	83,00	0,567	47,06	0,000	0,00	0,567	47,06
33	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	7,00	2,000	14,00	0,000	0,00	2,000	14,00
34	5482302101	Tabuľka smaltovaná označná	ks	5,00	2,000	10,00	0,000	0,00	2,000	10,00
35	899721111	Výhledávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	2,00	130,000	260,00	0,000	0,00	130,000	260,00
36	899721198	Výstražná fólia	m	0,40	126,000	50,40	0,000	0,00	126,000	50,40
37	899721199	Zriadenie napájacieho vývodu v posúvačovom poklope, vrátane drobného materiálu-skrutky, podložky matice, dosička z perdimaxu, v. č. 8	ks	15,00	2,000	30,00	0,000	0,00	2,000	30,00
38	2861110301	PVC-U rúra 90 x 4,3 chránička napájacieho vývodu, dl. 0,25m	m	5,00	1,000	5,00	0,000	0,00	1,000	5,00
39	9524218201	Poklop posúvačový s úpravou pre napájací vývod, podľa výkresu č.8	ks	22,00	2,000	44,00	0,000	0,00	2,000	44,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 900,98			0,00			
40	919351111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,70	252,000	680,40	0,000	0,00	252,000	680,40
41	936909311	Odst. ánerie biela, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	0,10	126,000	12,60	0,000	0,00	126,000	12,60
42	91042231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 150 mm, -0,00700l	ks	3,70	2,000	7,40	0,000	0,00	2,000	7,40
43	919082213	Vodorovná doprava suly so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,00	116,627	116,63	0,000	0,00	116,627	116,63
44	919082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km	t	0,30	116,627	34,99	0,000	0,00	116,627	34,99
45	919087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu suly	t	1,20	116,627	139,95	0,000	0,00	116,627	139,95
46	919087298	Poplatok za skládku asfaltov	t	7,00	24,003	168,02	0,000	0,00	24,003	168,02
47	919087299	Poplatok za skládku suly	t	8,00	92,624	740,99	0,000	0,00	92,624	740,99
99 Presun hmôt HSV				777,66			0,00			
48	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	t	3,20	243,020	777,66	0,000	0,00	243,020	777,66
Celkom				20 237,96			0,00			
				20 237,96			20 237,96			

Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navyšená rozdielom	Zostatok v EUR navyšený	Prípočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
0,71	0,91	1,28	0,64	80,64	17,64	80,64
4,78	6,10	1,28	4,10	516,60	113,40	516,60
199,19	252,72	1,27	124,46	248,92	52,92	248,92
93,53	111,97	1,20	99,60	56,47	9,41	56,47
8,37	10,29	1,23	8,61	17,22	3,22	17,22
		1,00	5,00	10,00	0,00	10,00
1,13	1,69	1,50	3,00	390,00	130,00	390,00
0,85	1,04	1,22	0,48	61,74	11,34	61,74
		1,00	15,00	30,00		30,00
		1,00	5,00	5,00		5,00
		1,00	22,00	44,00		44,00
				3 302,30	1 401,32	3 302,30
2,90	3,61	1,24	3,35	844,20	163,80	844,20
0,04	0,05	1,25	0,13	16,38	3,78	16,38
4,80	6,17	1,29	4,77	9,54	2,14	9,54
1,55	1,99	1,28	1,28	149,28	32,65	149,28
0,33	0,43	1,30	0,39	45,48	10,49	45,48
4,36	5,64	1,29	1,55	180,77	40,82	180,77
20,00	49,00	2,45	17,15	411,65	243,63	411,65
18,00	40,00	2,22	17,76	1 645,00	904,01	1 645,00
				996,38	218,72	996,38
30,29	38,89	1,28	4,10	996,38	218,72	996,38
				28 043,51	7 806,65	28 043,51

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zruženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Technologická časť čerpacích staníc

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Samul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

P.Č. Kód položky		Popis	Prestávané do 31.10.2022					Cenekon jednotkové ceny				Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5	
			MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestávané [MJ]	Prestávané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed. navýšená 01/2021			Cena jed. navýšená 01/2023
M														
Práce a dodávky M														
35-M														
Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.														
35015004		Montáž čerpacej stanice Awallit 74/2 U - ČST (alebo ekvivalent)	ks	4 500,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	4 500,00	1,00	4 500,00	0,00	25 830,00
4260400300		Dodávka technológie ČST - Awallit 74/2 U (alebo ekvivalent)	ks	14 280,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	14 280,00	1,00	14 280,00	0,00	25 830,00
4260400300		Potrubiie pre Awallit 74/2 U (alebo ekvivalent)	sub	2 500,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	2 500,00	1,00	2 500,00		2 500,00
01														
4260400300		Ovládací a riadiací rozvádzač AWAmaster (alebo ekvivalent)	sub	2 280,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	2 280,00	1,00	2 280,00		2 280,00
02														
4260400300		Rozvodná skříň	sub	270,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	270,00	1,00	270,00		270,00
03														
4260400300		Seťová predpáľová ochrana	sub	415,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	415,00	1,00	415,00		415,00
04														
4260400300		Predpáľová ochrana pre ovládacie napätie	sub	245,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	245,00	1,00	245,00		245,00
05														
4260400300		Predpáľová ochrana pre senzory	sub	282,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	282,00	1,00	282,00		282,00
06														
4260400300		Pripojka pre núdzové napájanie	sub	370,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	370,00	1,00	370,00		370,00
07														
4260400300		Kabové čerpadlo K 2 SA	sub	688,00	1,000	1,000	0,000	0,00	1,000	688,00	1,00	688,00		688,00
08														
Celkom								0,00		25 830,00		25 830,00	0,00	25 830,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Technologická časť čerpacích staníc

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahuľ STAVEKO, Nitra

Datum: 19. 5. 2023

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu UJ	Prestavované do 31.10.2022				Cenovní jednotkové ceny						
							Prestavované [MJ]	Prestavované EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navyšená rozdielom	Pripočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5	
M							25 830,00				25 830,00				0,00		25 830,00
35-M							25 830,00				25 830,00				0,00		25 830,00
1	350150004	Montáž čerpacej stanice Awaifit 74/2 U - ČS2 (alebo ekvivalent)	ks	4 500,00	1,000	4 500,00	0,000	0,00	1,000	4 500,00			1,00	4 500,00			
2	426040030	Dodávka technológie ČS2 - Awaifit 74/2 U (alebo ekvivalent)	ks	14 280,00	1,000	14 280,00	0,000	0,00	1,000	14 280,00			1,00	14 280,00		14 280,00	
3	426040030	Potrúbie pre Awaifit 74/2 U (alebo ekvivalent)	sub	2 500,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00	1,000	2 500,00			1,00	2 500,00		2 500,00	
4	426040030	Ovládaci a riadiaci rozvádzač AWAmaster (alebo ekvivalent)	sub	2 280,00	1,000	2 280,00	0,000	0,00	1,000	2 280,00			1,00	2 280,00		2 280,00	
5	426040030	Rozvodná skriňa	sub	270,00	1,000	270,00	0,000	0,00	1,000	270,00			1,00	270,00		270,00	
6	426040030	Sieťová predpaťová ochrana	sub	415,00	1,000	415,00	0,000	0,00	1,000	415,00			1,00	415,00		415,00	
7	426040030	Predpaťová ochrana pre ovládacie napätie	sub	245,00	1,000	245,00	0,000	0,00	1,000	245,00			1,00	245,00		245,00	
8	426040030	Predpaťová ochrana pre senzory	sub	282,00	1,000	282,00	0,000	0,00	1,000	282,00			1,00	282,00		282,00	
9	426040030	Pripojka pre núdzové napájanie	sub	370,00	1,000	370,00	0,000	0,00	1,000	370,00			1,00	370,00		370,00	
10	426040030	Kalové čerpadlo K 2 SA	sub	688,00	1,000	688,00	0,000	0,00	1,000	688,00			1,00	688,00		688,00	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zruženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Technologická časť čerpacích staníc

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávatel: Zruženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestávane do 31.10.2022		Cenekon jednotkové ceny				Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5						
								Prestávane [MJ]	Prestávane EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021	Cena jed 01/2023			rozdiel v %	Cena jed navyšená rozdielom	Zostatok v EUR navyšený			
M																					
Práce a dodávky M																					
35-M																					
Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.																					
1.	350150004		Montáž čerpacej stanice Awallift 74/1 U - CS3 (alebo ekvivalent)	ks	3 125,00	1,000	3 125,00	0,500	1 562,50	0,500	1 562,50			1,00	3 125,00	1 562,50			0,00	20 015,00	20 015,00
2	0	426040030		ks	9 840,00	1,000	9 840,00	1,000	9 840,00	0,000	0,00			1,00	9 840,00	0,00					
3	001	426040030		sub	2 500,00	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00			1,00	2 500,00	0,00					
4	002	426040030		sub	2 280,00	1,000	2 280,00	0,000	0,00	1,000	2 280,00			1,00	2 280,00	2 280,00					
5	003	426040030		sub	270,00	1,000	270,00	0,000	0,00	1,000	270,00			1,00	270,00	270,00					
6	004	426040030		sub	415,00	1,000	415,00	0,000	0,00	1,000	415,00			1,00	415,00	415,00					
7	005	426040030		sub	245,00	1,000	245,00	0,000	0,00	1,000	245,00			1,00	245,00	245,00					
8	006	426040030		sub	282,00	1,000	282,00	0,000	0,00	1,000	282,00			1,00	282,00	282,00					
9	007	426040030		sub	370,00	1,000	370,00	0,000	0,00	1,000	370,00			1,00	370,00	370,00					
10	008	426040030		sub	688,00	1,000	688,00	0,000	0,00	1,000	688,00			1,00	688,00	688,00					
Celkom							20 015,00		13 902,50		6 112,50					6 112,50			0,00	20 015,00	20 015,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Technologická časť čerpacích staníc

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávaťel: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhovieľiteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestavované do 31.10.2022				Cenekon jednotkové ceny				Prípočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5	
							Prestavované [MJ]	Prestavované EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Zostatok v EUR navyšený			
M																	
Práce a dodávky M																	
35-M																	
Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zar.																	
1	350150004	Montáž čerpacej stanice Awallit 74/2 U - ČS4 (alebo ekvivalent)	ks	4 500,00	1,000	4 500,00	0,000	0,00	1,000	4 500,00			1,00	4 500,00		4 500,00	
2	4260400300	Dodávka technológie ČS4 - Awallit 74/2 U (alebo ekvivalent)	ks	14 280,00	1,000	14 280,00	0,000	0,00	1,000	14 280,00			1,00	14 280,00		14 280,00	
3	426040030001	Potrúbie pre Awallit 74/2 U (alebo ekvivalent)	sub	2 500,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00	1,000	2 500,00			1,00	2 500,00		2 500,00	
4	426040030002	Ovládači a riadiaci rozvádzač AWArmaster (alebo ekvivalent)	sub	2 280,00	1,000	2 280,00	0,000	0,00	1,000	2 280,00			1,00	2 280,00		2 280,00	
5	426040030003	Rozvodná skrinha	sub	270,00	1,000	270,00	0,000	0,00	1,000	270,00			1,00	270,00		270,00	
6	426040030004	Sieťová predpáľová ochrana	sub	415,00	1,000	415,00	0,000	0,00	1,000	415,00			1,00	415,00		415,00	
7	426040030005	Predpáľová ochrana pre ovládacie napálie	sub	245,00	1,000	245,00	0,000	0,00	1,000	245,00			1,00	245,00		245,00	
8	426040030006	Predpáľová ochrana pre senzory	sub	282,00	1,000	282,00	0,000	0,00	1,000	282,00			1,00	282,00		282,00	
9	426040030007	Prípojka pre núdzové napájanie	sub	370,00	1,000	370,00	0,000	0,00	1,000	370,00			1,00	370,00		370,00	
10	426040030008	Kabové čerpadlo K 2 SA	sub	688,00	1,000	688,00	0,000	0,00	1,000	688,00			1,00	688,00		688,00	
Celkom							25 830,00	0,00		25 830,00				25 830,00	0,00	25 830,00	
							25 830,00	0,00		25 830,00				25 830,00	0,00	25 830,00	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Vrbové

Časť: Technologická časť čerpacích staníc

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Šahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

P. Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestavanie do 31.10.2022				Cenikon jednotkové ceny				Zostatok EUR	Zostatok [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšený	Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5	
								Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navýšená rozdielom													Zostatok v EUR navýšený
M																												
Práce a dodávky M																												
35-M																												
Montáž čerpadie, kompr. a vodoh. zar.																												
1		350130004	Montáž čerpacej stanice Awallit 7412 U - CS5 (alebo ekvivalent)	ks	4 700,00	1,000	4 700,00	0,500	2 350,00	0,500	2 350,00	0,000	0,00				1,00	4 700,00	2 350,00									4 700,00
2		4260400300	Dodávka technológie ČS2 - Awallit 7412 U (alebo ekvivalent)	ks	14 280,00	1,000	14 280,00	1,000	14 280,00	1,000	14 280,00	0,000	0,00				1,00	14 280,00									14 280,00	
3	1	42604003000	Potrúbie pre Awallit 7412 U (alebo ekvivalent)	sub	2 500,00	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00				1,00	2 500,00									2 500,00	
4	2	42604003000	Ovládač a riadiaci rozvádzač ED 2x1,5 kW, DA, 2DF-4 (alebo ekvivalent)	sub	5 302,10	1,000	5 302,10	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5 302,10				1,00	5 302,10									5 302,10	
5	3	42604003000	Rozvodná skriná	sub	270,00	1,000	270,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	270,00				1,00	270,00									270,00	
6	4	42604003000	Sieťová predpáľová ochrana	sub	415,00	1,000	415,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	415,00				1,00	415,00									415,00	
7	5	42604003000	Predpáľová ochrana pre ovládač napätie	sub	245,00	1,000	245,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	245,00				1,00	245,00									245,00	
8	6	42604003000	Predpáľová ochrana pre senzory	sub	282,00	1,000	282,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	282,00				1,00	282,00									282,00	
9	7	42604003000	Pripojka pre núdzové napájanie	sub	370,00	1,000	370,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	370,00				1,00	370,00									370,00	
10	8	42604003000	Kalové čerpadlo K 2 SA	sub	688,00	1,000	688,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	688,00				1,00	688,00									688,00	
																						9 922,10	9 922,10	0,00	29 052,10			
																						9 922,10	9 922,10	0,00	29 052,10			

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženiu obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Krakovany

Časť: Gravičná kanalizácia

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 25. 1. 2023

Dátum: 19. 5. 2023

P. C.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	Prestávané [MJ]	Prestávané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cenkon jednotkové ceny				Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed navyšena rozdielom	Cena jed navyšeny	Zostatok v EUR navyšeny	Prípočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5		
HSV											659 774,34	356 339,44	303 434,92									
Práce a dodávky HSV											183 039,68	131 919,39	51 120,30									
1 Zemné práce																						
1	113108111		Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škr., z mozaiky, -0,11800t	m2	0,60	263,700	158,22	125,000	75,00	138,700	83,22	0,75	0,96	1,28	0,77	106,80	23,58	181,80	79 594,12	739 368,48		
2	113107123		Odsránenie krytív ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	2,00	424,050	848,10	216,300	432,60	207,750	415,50	15,78	21,00	1,33	2,66	552,62	137,12	985,22	16 054,08	199 093,77		
	Odsránenie krytív v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t			m2	4,00	59,500	238,00	35,700	142,80	23,800	95,20	20,20	26,82	1,33	5,32	126,62	31,42	269,42				
3	113107131		Odsránenie asfaltového podkladu alebo krytú frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	2,00	5 482,400	10 964,80	3 879,300	7 758,60	1 603,100	3 206,20	2,27	2,78	1,22	2,44	3 911,56	705,36	11 670,16				
4	113151214		Odsránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1,00	4 072,400	4 072,40	3 145,900	3 145,90	926,500	926,50	1,21	1,61	1,33	1,33	1 232,25	305,75	4 378,15				
5	113307222		Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150 mm	m	8,00	20,000	160,00	10,000	80,00	10,000	80,00	13,25	18,50	1,40	11,20	112,00	32,00	192,00				
6	115001102		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	2,50	50,000	125,00	39,000	97,50	11,000	27,50	4,41	5,31	1,20	3,00	33,00	5,50	130,50				
7	115101200		Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	3,00	6,000	18,00	5,000	15,00	1,000	3,00	3,44	3,54	1,03	3,09	3,09	0,09	18,09				
8	115101300		Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojvlbové	m	1,20	3 318,000	3 981,60	2 619,000	3 142,80	699,000	838,80	4,71	7,34	1,56	1,87	1 307,13	468,33	4 449,93				
10	119001802		Provizorne premostenie - prekládkou (výzody do domov, oceľ pláne dodávateľa)	ks	91,00	25,000	2 275,00	18,000	1 638,00	7,000	637,00			1,00	91,00	637,00	0,00	2 275,00				
11	130001101		Prípočet k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	4,00	4 673,984	18 695,94	3 552,650	14 210,60	1 121,334	4 465,34	17,63	22,68	1,29	5,16	5 786,08	1 300,74	19 996,68				
12	132201204		Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	m3	2,20	9 348,968	20 567,73	7 105,300	15 631,66	2 243,668	4 936,07	3,37	4,29	1,27	2,79	6 259,83	1 323,76	21 891,49				
	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm započatých i nezapažených, s urovnaním dna																					
13	132201209		Prípočet k cenám za teplosť horniny 3	m3	0,40	2 804,690	1 121,88	2 131,590	852,64	673,100	269,24	1,02	1,30	1,27	0,51	343,28	74,04	1 195,92				
14	141701103		Pretláčanie rýv v hornine tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	m	634,00	16,000	10 144,00	0,000	0,00	16,000	10 144,00	682,47	802,42	1,18	748,12	11 869,92	1 825,92	11 869,92				
15	151101102		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1,90	18 039,200	34 274,48	14 151,040	26 886,96	3 888,160	7 387,50	6,49	8,97	1,38	2,62	10 186,98	2 799,48	37 073,96				
16	151101112		Odsránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,90	18 039,200	16 235,28	14 151,040	12 735,94	3 888,160	3 495,34	3,89	5,01	1,29	1,16	4 510,27	1 010,93	17 246,21				
17	162301101		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	0,70	6 388,608	4 472,03	4 855,300	3 398,71	1 533,308	1 073,32	1,61	2,06	1,28	0,90	1 379,98	306,66	4 776,69				
18	162701105		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	3,00	1 363,208	4 089,62	1 036,000	3 108,00	327,208	981,62	0,18	0,24	1,33	3,99	1 305,56	323,94	4 413,56				
19	167102103		Nakladanie neufahuleho výkopku z hornín tr.1-4 nad 10000 m3	m3	0,40	3 194,304	1 277,72	2 427,600	971,04	766,704	306,68	0,70	0,88	1,26	0,50	383,35	76,67	1 354,39				
20	171201203		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,40	1 363,208	545,28	1 036,000	414,40	327,208	130,88	0,57	0,71	1,25	0,50	163,60	32,72	578,00				
21	171209002		Poplatox za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	5,00	3 245,149	16 225,75	2 466,580	12 332,80	778,569	3 892,85	11,00	19,50	1,77	8,85	6 890,34	2 997,49	19 223,24				
22	174101003		Zásep sypaninou so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3,00	5 300,894	15 902,68	4 028,600	12 085,80	1 272,294	3 816,88	2,96	3,85	1,30	3,90	4 861,95	1 145,07	17 047,75				
23	175101102		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,20	2 684,866	16 646,17	2 058,470	12 762,52	626,396	3 883,66	25,27	32,52	1,29	8,00	5 011,17	1 127,51	17 773,69				
3 Zvislé a kompletne konštrukcie											490,00	0,00	490,00									
24	327121111		Montáž prefabrikovaného obklad dieľa oporných múrov z betónu želez. hmot do 5t (prekladat)	ks	118,00	2,000	236,00	0,000	0,00	2,000	236,00	142,79	185,88	1,30	153,40	306,80	70,80	306,80	70,80	306,80		
25	5938121100		Cesný panel 15 IZD 110/110, dl' 3000x3 1000xtr.150mm	ks	115,00	2,000	230,00	0,000	0,00	2,000	230,00			1,00	115,00	230,00		230,00				
26	5938131099		Demoniaž prekládka	ks	12,00	2,000	24,00	0,000	0,00	2,000	24,00			1,00	12,00	24,00		24,00				
4 Vodorovné konštrukcie											20 253,82	14 530,35	5 723,47									
27	451572111		L.ôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v olvorenom výkope z kameniva	m3	20,00	739,898	14 797,96	564,140	11 262,80	175,758	3 515,16	44,76	64,06	1,43	28,60	5 026,68	1 511,52	16 309,48	2 156,58	22 410,40		
28	452311131		Dosky, bloky, sedlá z betónu v olvorenom výkope tr.C 12/15	m3	69,00	38,901	2 684,17	24,256	1 673,67	14,645	1 010,51	99,43	119,45	1,20	82,80	1 212,61	202,10	2 896,28				
29	452351101		Detritanie v olvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie stoky a drobné objekty	m2	10,60	261,490	2 771,69	148,480	1 573,98	113,000	1 197,80	13,66	18,65	1,37	14,52	1 640,76	442,96	3 214,64				

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestávané [MJ]	Prestávané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed rozdiel v % 01/2023	Cena jed navyšena rozdielom	Zostatok v EUR navyšeny	Pripočít k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
5 Komunikácie																
147 205,29					14 380,80					132 824,49					42 346,42	
125 824,49					14 380,80					111 443,69					175 170,91	
30	564251111	Podklad alebo podšyp zo štrkopiesku s rozprestrelím, vŕhaním a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	3,20	323,200	1 034,24	0,000	0,00	323,200	1 034,24	4,08	5,90	1,45	4,64	465,41	1 499,65
31	564861111	Podklad zo šktrkovej s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 200 mm	m2	4,20	4 072,400	17 104,08	3 145,900	13 212,78	926,500	3 891,30	6,14	8,17	1,33	5,59	1 287,84	18 391,92
32	564871111	Podklad alebo kryt zo šktrkovej s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 250 mm	m2	5,40	424,050	2 289,87	216,300	1 168,02	207,750	1 121,85	7,54	10,04	1,33	7,18	369,80	2 659,67
33	567135115	Podklad z prosého betónu tr. C 12/15 200 mm	m2	14,00	4 072,400	57 013,80	0,000	0,00	4 072,400	57 013,80	19,71	23,95	1,22	17,08	12 542,99	69 556,59
34	577141212	Beitón asfaltový po zhutnení II (r, jemnozrnný AC 8 (ABU), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr 50mm	m2	12,20	5 482,000	66 880,40	0,000	0,00	5 482,000	66 880,40	11,28	15,77	1,40	17,08	26 752,16	93 632,56
35	581121111	Kryt cementobetónový cesných komunikácií skupiny III a IV, hr 150 mm	m2	13,00	59,500	773,50	0,000	0,00	59,500	773,50	18,64	24,23	1,30	16,90	232,05	1 005,55
36	586171111	Kádene dlažby z mozaiky pre peších do tŕžka z kameniva ťaženého	m2	8,00	263,700	2 109,60	0,000	0,00	263,700	2 109,60	12,91	17,19	1,33	10,64	686,17	2 805,77
8 Rúrové vedenie																
246 746,89					156 312,28					91 434,61					100 648,56	
91 434,61					156 312,28					91 434,61					9 213,95	
255 960,84					156 312,28					91 434,61					255 960,84	
37	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v skone do 20 % DN 300 mm	m	1,90	3 511,000	6 670,90	2 923,600	5 554,84	587,400	1 116,06	1,16	1,46	1,26	2,39	287,83	6 958,73
38	2960072870	PRAGIMA ID, PP rúra 300x6000 SVT0 kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	159,80	586,000	93 642,80	486,040	77 669,19	99,960	15 973,61	161,72	162,12	1,00	159,80	0,00	93 642,80
39	871383122	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v skone do 20 % DN 400 mm	m	2,50	716,000	1 790,00	313,400	783,50	402,600	1 006,50	1,28	1,61	1,26	3,15	261,69	2 051,69
40	2960072820	PRAGIMA ID, PP rúra 400x6000 SVT0 kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	268,40	120,000	31 968,00	52,200	13 908,08	67,800	18 061,92	269,82	270,47	1,00	268,40	0,00	31 968,00
41	877373121	Montáž varovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	4,00	276,000	1 104,00	0,000	0,00	276,000	1 104,00	5,33	6,67	1,25	5,00	276,00	1 380,00
42	2960073560	PRAGIMA ID, PP ODOBOČKA 300x150x45* kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	71,20	276,000	19 651,20	0,000	0,00	276,000	19 651,20	128,56	146,65	1,14	81,17	2 751,72	22 402,92
43	877393121	Montáž varoviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v div. výkope	ks	5,60	44,000	246,40	0,000	0,00	44,000	246,40	5,99	7,48	1,25	7,00	61,60	308,00
44	2960073570	PRAGIMA ID, PP ODOBOČKA 400x150x45* kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	123,10	44,000	5 416,40	0,000	0,00	44,000	5 416,40	259,76	314,89	1,21	148,95	1 137,40	6 553,80
45	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	2,30	3 511,000	8 075,30	0,000	0,00	3 511,000	8 075,30	2,27	3,02	1,33	3,06	2 669,36	10 743,66
46	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	2,70	716,000	1 933,20	0,000	0,00	716,000	1 933,20	3,10	4,11	1,33	3,59	637,24	2 570,44
47	894421112	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	72,00	109,000	7 848,00	82,000	5 904,00	27,000	1 944,00	53,91	69,67	1,29	92,88	563,76	8 411,76
48	5922471097	Šachtová dno SD-1000/1215	ks	326,54	109,000	35 592,86	82,000	26 776,28	27,000	8 816,58			1,00	326,54		35 592,86
49	5922470180	Skrúť betónová rovná TBS 1000/500-S s poplasovanou slupackou	ks	76,47	109,000	8 335,23	82,000	6 270,54	27,000	2 064,69			1,00	76,47		8 335,23
50	5922470160	Skrúť betónová rovná TBS 1000/500-S s poplasovanou slupackou	ks	62,35	25,000	1 558,75	19,000	1 184,65	6,000	374,10			1,00	62,35		1 558,75
51	5922470220	Výrovňavací prstienec TBW 625/100	ks	13,11	250,000	3 277,50	190,000	2 490,90	60,000	786,60			1,00	13,11		3 277,50
52	899104117	Uzariadenie pokropu ľadového a oceľového vrátane rámu tmoín, nad 150 kg	ks	20,00	109,000	2 180,00	82,000	1 640,00	27,000	540,00	30,05	38,69	1,29	25,80	156,60	2 336,60
53	5523444201	Poklop vstupná šachta D 600 D (na revízne šachty 180 ks a BEGU D400 na preušov. šachty-límiace šachty 4 ks.)	ks	148,15	109,000	16 148,35	82,000	12 148,30	27,000	4 000,05	265,25	288,06	1,09	161,48	359,91	16 508,26
54	899502211	Slupadlo do šachty a drobných odjektov ľadových zapustené-kapsové osadené do vlnených otvorov	ks	12,00	109,000	1 308,00	82,000	984,00	27,000	324,00	18,46	21,33	1,16	13,92	51,84	1 359,84
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie																
42 318,43					31 369,42					10 949,01					17 637,64	
10 949,01					31 369,42					10 949,01					6 688,63	
49 007,06					31 369,42					10 949,01					49 007,06	
55	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,70	6 636,000	17 917,20	5 239,200	14 145,84	1 396,800	3 771,36	2,90	3,61	1,24	3,35	907,92	18 925,12
56	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	9,00	98,000	882,00	46,000	414,00	52,000	468,00	15,84	16,22	1,02	9,18	9,36	891,36
57	979071121	Očistenie vybraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škar kameninovým ťaženým	m2	2,00	263,700	527,40	0,000	0,00	263,700	527,40	1,21	1,55	1,28	2,56	147,67	675,07
58	979082213	Vozbovorná doprava suliny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,00	1 836,286	1 836,29	1 341,260	1 341,26	495,026	495,03	1,55	1,99	1,28	1,28	138,60	1 974,89
59	979082219	Pripalok k cene za každý ďalší aj začať 1 km nad 1 km	t	0,30	16 526,574	4 957,97	12 071,340	3 621,40	4 455,234	1 336,57	0,33	0,43	1,30	0,39	400,97	5 358,94
60	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodornú dopravu suliny	t	1,20	1 836,286	2 203,54	1 341,260	1 609,51	495,026	594,03	4,36	5,64	1,29	1,55	173,26	2 376,80
61	979087298	Popalok za skládku asfaltov	t	7,00	696,265	4 873,86	492,671	3 448,70	203,594	1 425,16	20,00	49,00	2,45	17,15	2 068,48	6 940,34
62	979087299	Popalok za skládku suie	t	8,00	1 140,021	9 120,17	848,589	6 768,71	291,432	2 331,46	18,00	40,00	2,22	17,76	2 844,37	11 964,54
99 Presun hmotí HSV																
19 720,23					8 827,20					10 893,04					13 956,70	
10 893,04					8 827,20					10 893,04					3 063,66	
22 783,90					8 827,20					10 893,04					22 783,90	
63	998276101	Presun hmotí pre ruové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmotí alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,20	6 162,573	19 720,23	2 758,499	8 827,20	3 404,074	10 893,04	30,29	38,89	1,28	4,10	3 063,66	22 783,90
M Práce a dodávky M																
6 599,47					0,00					5 839,59					241,12	
5 839,59					0,00					5 839,59					5 839,59	
23-M Montáže potrubia					0,00					5 839,59					241,12	
5 839,59					0,00					5 839,59					241,12	
64	2302001107	Montáž pozdĺžne delených chráničiek D x L 630x16	m	51,00	16,000	816,00	0,000	0,00	16,000	816,00			1,00	51,00		816,00

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestávane [MJ]	Prestávane EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navyšená rozdielom	Zostatok v EUR navyšený	Prípočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
65	143331510	Rúrka oceľová pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn. STN 11 373 0 podľa EN S235JRG1 D 600mm hrúbka 16mm	m	214,00	16,000	3 424,00	0,000	0,00	16,000	3 424,00			1,00	214,00	3 424,00		3 424,00
66	2865230045	Objímka kĺna RACI N 90, typ N, výška 90 mm, vonkajší priemer rúry 143 - 760 mm.	ks	13,00	9,000	117,00	0,000	0,00	9,000	117,00			1,00	13,00	117,00		117,00
67	2865230707	Ulesňovacie manžety koncov chráničky 508/74mm	ks	165,00	2,000	330,00	0,000	0,00	2,000	330,00			1,00	165,00	330,00		330,00
68	230200126	Nasunutie polrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 500	m	22,00	19,000	418,00	0,000	0,00	19,000	418,00	56,07	71,74	1,28	28,16	535,04	117,04	535,04
69	230210011	Ručné opláštenie natavením - normálne	m2	14,00	31,651	443,11	0,000	0,00	31,651	443,11	16,86	21,51	1,28	17,92	567,19	124,08	567,19
70	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,00	50,361	50,36	0,000	0,00	50,361	50,36			1,00	1,00	50,36		50,36
Spolu:										309 033,39				398 868,63		79 835,24	745 208,07
Spolu:										665 372,81				356 339,44			

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestavanie [MJ]	Prestavanie EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR
31	899623141	Občerstvenie potrubia, alebo mŕtva sŕk bet. prostým v otvorenom výkope, betón Ťr, C 12/15	m3	83,00	0,328	27,22	0,000	0,00	0,328	27,22
32	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na sŕpiku oceľovom alebo betónovom	ks	7,00	2,000	14,00	0,000	0,00	2,000	14,00
33	5482302101	Tabuľka smalovaná označná	ks	5,00	2,000	10,00	0,000	0,00	2,000	10,00
34	899721111	Výhradávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	2,00	63,000	126,00	0,000	0,00	63,000	126,00
35	899721198	Výstražná fólia	m	0,40	60,000	24,00	0,000	0,00	60,000	24,00
36	899721199	Zriadenie napájacieho vývodu v posúvacom poklope, včelne drobného materiálu - skrutky, podložky matice, dosička z perdimaxu, v. č. 8	ks	15,00	2,000	30,00	0,000	0,00	2,000	30,00
37	2851110301	PVC-U ťara 90 x 4,3 chránička napájacieho vývodu, dĺ. 0,25m	m	5,00	1,000	5,00	0,000	0,00	1,000	5,00
38	5524218201	Poklop posúvavý s úpravou pre napájací vývod	ks	22,00	2,000	44,00	0,000	0,00	2,000	44,00
99	Presun hmôt HSV				88,05			0,00		88,05
39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	l	3,20	27,515	88,05	0,000	0,00	27,515	88,05
Celkom					16 252,30			0,00		16 252,30

Cena jed 01/2021 a 01/2022	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navyšenia rozdielom	Zostatok v EUR navyšeny	Pripočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
93,53	111,97	1,20	99,60	32,67	5,45	32,67
8,37	10,29	1,23	8,61	17,22	3,22	17,22
		1,00	5,00	10,00		10,00
1,13	1,89	1,50	3,00	189,00	83,00	189,00
0,85	1,04	1,22	0,49	29,40	5,40	29,40
		1,00	15,00	30,00		30,00
		1,00	5,00	5,00		5,00
		1,00	22,00	44,00		44,00
30,29	38,89	1,28	4,10	112,81	24,76	112,81
					24,76	112,81
					1 888,71	18 141,01
					18 141,01	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zruzenia obci Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Krakovany

Časť: Elektrická prípojka nm k ČS

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávateľ: Zruzenie obci Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahuľ STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR
Prestavané do 31.10.2022											
M											
Práce a dodávky M											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											
0,00											
2 232,16											

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestavané [MJ]	Prestavané EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR
38	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	1,40	15,000	21,00	0,000	0,00	15,000	21,00
39	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m2	7,50	15,000	112,50	0,000	0,00	15,000	112,50
40	3131659500	Set zvar r16, 3/100 a 2x5m rohaz	m2	4,40	15,000	66,00	0,000	0,00	15,000	66,00
41	5893466000	BET KRYT SKI PC PRIS KAM DO 16MM	m3	74,00	1,800	133,20	0,000	0,00	1,800	133,20
42	6051472900	Kraliny omietané do 175 cm mäkké razivo	m3	150,00	0,090	13,50	0,000	0,00	0,090	13,50
43	6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké razivo	m3	210,00	0,180	37,80	0,000	0,00	0,180	37,80
44	9999000000	Ostatný materiál m	eur	10,00	8,960	89,60	0,000	0,00	8,960	89,60

Cena jed 01/2021	Cena jed 01/2023	rozdiel v %	Cena jed navyšená rozdielom	Zostatok v EUR navyšený	Pri počet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
1,84	2,36	1,28	1,79	26,85	5,85	26,85
		1,00	7,50	112,50		112,50
		1,00	4,40	66,00		66,00
		1,00	74,00	133,20		133,20
		1,00	150,00	13,50		13,50
		1,00	210,00	37,80		37,80
		1,00	10,00	89,60		89,60

OST		Ostatné		300,00		0,00		300,00		300,00		0,00		300,00	
45	HZS-001	Revízie	hod	14,00	10,000	140,00	0,000	0,00	10,000	140,00	1,00	14,00	1,00	14,00	140,00
46	HZS-004	Nespecifikované práce	hod	8,00	20,000	160,00	0,000	0,00	20,000	160,00	1,00	8,00	1,00	160,00	160,00

OST				300,00		0,00		300,00	

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Zdrúženia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Krakovany

Časť: Kanalizačné prípojky

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednavateľ: Zdrúženie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Datum: 19. 5. 2023

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	Prestavované [MJ]	Prestavované EUR	Prestavované do 31.10.2022		Cena jed. 01/2021 a 01/2022	rozdiel v %	Cena jed. navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšený	Prípočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5	
									Zostatok [MJ]	Zostatok EUR							
HSV																	
Práce a dodávky HSV																	
1 Zemná práca																	
1	113106111	Rozoberanie dlažby s akýmkoľvek lôžkom a výplňou škár, z mozaiky, -0,11800t	m2	0,60	105,000	0,000	0,00	105,000	63,00	63,00	0,75	0,96	1,28	0,77	80,85	63 349,37	258 039,91
2	113107123	Odsiaterie krytu ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	2,00	337,500	0,000	0,00	337,500	675,00	675,00	15,78	21,00	1,33	2,66	897,75	32 457,00	140 305,98
3	113107131	Odsiaterie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	4,00	340,000	0,000	0,00	340,000	1 360,00	1 360,00	20,20	26,82	1,33	5,32	1 808,80	448,80	1 808,80
4	113151214	Odsiaterie asialtového podkladu alebo krytu frázovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm,-0,12700t	m2	2,00	945,000	0,000	0,00	945,000	1 890,00	1 890,00	2,27	2,78	1,22	2,44	2 305,80	415,80	2 305,80
5	113307212	Odsiaterenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	0,60	635,000	0,000	0,00	635,000	381,00	381,00	0,77	1,01	1,31	0,79	501,65	120,65	501,65
6	113307222	Odsiaterenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1,00	560,000	0,000	0,00	560,000	560,00	560,00	1,21	1,61	1,33	1,33	744,80	184,80	744,80
7	113307231	Odsiaterenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	2,50	190,000	0,000	0,00	190,000	475,00	475,00	4,13	5,55	1,34	3,35	636,50	161,50	636,50
8	113307232	Odsiaterenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	4,00	560,000	0,000	0,00	560,000	2 240,00	2 240,00	5,44	7,39	1,36	5,44	3 046,40	806,40	3 046,40
9	120001101	Prípočet k cenám výkopov za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	5,00	1 510,025	0,000	0,00	1 510,025	7 550,13	7 550,13	15,48	19,92	1,29	6,45	9 739,66	2 189,53	9 739,66
10	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	3,00	3 020,500	0,000	0,00	3 020,500	9 061,50	9 061,50	8,07	10,33	1,26	3,84	11 598,72	2 537,22	11 598,72
11	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažaných, s urovaním dna, Prípočet k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	0,40	906,150	0,000	0,00	906,150	362,46	362,46	1,02	1,30	1,27	0,51	462,14	99,68	462,14
12	141721115	Riadené horizont. vŕtanie v hornine Itr.1-4 pre preliač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 125 do 160mm	m	105,80	430,000	0,000	0,00	430,000	45 494,00	45 494,00	84,86	102,21	1,20	126,96	54 592,80	9 098,80	54 592,80
13	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1,90	6 084,000	0,000	0,00	6 084,000	11 559,60	11 559,60	6,49	8,97	1,38	2,62	15 940,08	4 380,48	15 940,08
14	151101112	Odsiaterie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,90	6 084,000	0,000	0,00	6 084,000	5 475,60	5 475,60	3,89	5,01	1,28	1,16	7 057,44	1 581,84	7 057,44
15	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste, horniny Itr.1-4 do 10000 m	m3	3,00	712,407	0,000	0,00	712,407	2 137,22	2 137,22	0,18	0,24	1,33	3,99	2 842,50	705,28	2 842,50
16	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,40	712,407	0,000	0,00	712,407	284,96	284,96	0,64	0,80	1,25	0,50	356,20	71,24	356,20
17	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,00	1 695,529	0,000	0,00	1 695,529	8 477,65	8 477,65	11,00	19,50	1,77	8,85	15 005,43	6 527,78	15 005,43
18	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	3,00	1 408,850	0,000	0,00	1 408,850	4 226,55	4 226,55	2,96	3,85	1,30	3,90	5 494,52	1 287,97	5 494,52
19	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,20	899,243	0,000	0,00	899,243	5 575,31	5 575,31	25,27	32,52	1,29	8,00	7 193,94	1 618,63	7 193,94
4 Vodorovné konštrukcie																	
20	451572111	Lôžko pod potrubie, sokly a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,00	287,850	0,000	0,00	287,850	5 757,00	5 757,00	44,76	64,06	1,43	28,60	8 232,51	2 475,51	8 232,51
5 Komunikácie																	
30 240,70																	
0,00																	
39 902,27																	
21	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrelím, vŕhbením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	3,20	760,000	0,000	0,00	760,000	2 432,00	2 432,00	4,08	5,90	1,45	4,64	3 528,40	1 084,40	3 528,40
22	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 200 mm	m2	4,20	401,000	0,000	0,00	401,000	1 684,20	1 684,20	6,14	8,17	1,33	5,59	2 241,59	557,39	2 241,59
23	564871111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 200 mm	m2	5,40	150,000	0,000	0,00	150,000	810,00	810,00	7,54	10,04	1,33	7,18	1 077,00	267,00	1 077,00
24	567135115	Podklad z prostého betónu Itr. C 12/15 hr.200 mm	m2	14,00	401,000	0,000	0,00	401,000	5 614,00	5 614,00	19,71	23,95	1,22	17,08	6 849,08	1 235,08	6 849,08
41	577131311	Betón asfaltový po zhutnení III tr.jemnozrnný AC 8, strednozrnný AC 11O alebo hrubozrnný AC 16 L, hr. 40mm	m2	9,70	285,000	0,000	0,00	285,000	2 764,50	2 764,50	9,23	12,87	1,39	13,48	3 841,80	1 077,30	3 841,80
25	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	12,20	840,000	0,000	0,00	840,000	10 248,00	10 248,00	11,28	15,77	1,40	17,08	14 347,20	4 089,20	14 347,20
27	581141413	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	8,60	680,000	0,000	0,00	680,000	5 848,00	5 848,00	12,11	14,30	1,18	10,15	6 902,00	1 054,00	6 902,00

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestávane [MJ]	Prestávane EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cena jpd 01/2021 a 01/2022	Cena jed rozdiel v %	Cena jed navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšený	Prípočet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
28	596111111	Kladenie diažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m ²	8,00	105,000	840,00	0,000	0,00	105,000	840,00	12,91	17,19	1,33	1 117,20	277,20	1 117,20
8	Rúrové vedenie										33 846,60		40 636,70		6 790,10	
29	871383120,	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 150 mm	m	1,50	2 349,200	3 523,80	0,000	0,00	2 349,200	3 523,80	0,89	1,13	1,27	4 486,97	963,17	4 486,97
30	2860012800,	PRAGMA OD, PP rúra 160x6000 SNT0 kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	58,00	392,000	22 736,00	0,000	0,00	392,000	22 736,00	73,16	86,76	1,19	27 055,84	4 319,84	27 055,84
31	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v ovl. výške	ks	2,00	320,000	640,00	0,000	0,00	320,000	640,00	5,36	6,81	1,27	812,80	172,80	812,80
32	2860012930,	PRAGMA OD, PP KOLENO 160x30° kanalizácia (alebo ekvivalent)	ks	12,90	320,000	4 128,00	0,000	0,00	320,000	4 128,00	7,67	8,38	1,09	4 499,20	371,20	4 499,20
33	892351000,	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,20	2 349,000	2 818,80	0,000	0,00	2 349,000	2 818,80	1,43	1,91	1,34	3 781,89	963,09	3 781,89
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie										12 193,62		22 807,78		10 614,16	
34	879071121	Očistenie vyburaných diažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m ²	2,00	105,000	210,00	0,000	0,00	105,000	210,00	1,21	1,55	1,28	268,80	58,80	268,80
35	879082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	l	1,00	938,265	938,27	0,000	0,00	938,265	938,27	1,55	1,99	1,28	1 200,98	262,71	1 200,98
36	879082219	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km nad 1 km	t	0,30	8 444,385	2 533,32	0,000	0,00	8 444,385	2 533,32	0,33	0,43	1,30	3 293,31	759,99	3 293,31
37	879087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	l	1,20	938,265	1 125,92	0,000	0,00	938,265	1 125,92	4,36	5,64	1,29	1 454,31	328,39	1 454,31
38	879087298	Poplatok za skládku asfaltov	l	7,00	120,015	840,11	0,000	0,00	120,015	840,11	20,00	49,00	2,45	2 058,26	1 218,15	2 058,26
39	879087299	Poplatok za skládku sule	l	8,00	818,250	6 546,00	0,000	0,00	818,250	6 546,00	18,00	40,00	2,22	14 532,12	7 986,12	14 532,12
99	Presun hmôt HSV										4 803,64		6 154,67		1 351,03	
40	898276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbané z rúr z plast., hmôt alebo skladiamin. v otvorenom výkope	l	3,20	1 501,139	4 803,64	0,000	0,00	1 501,139	4 803,64	30,29	38,89	1,28	6 154,67	1 351,03	6 154,67
CELKOM										194 690,64		268 039,81		63 349,37		268 039,81

Súpis vykonaných prác

Stavba: Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Objekt: časť Kanalizácia Krakovany

Časť: Technologická časť čerpacej stanice

JKSO:

Miesto: Vrbové - Krakovany

Objednávatel: Združenie obcí Kanalizácia Vrbové - Krakovany

Zhotovitel: Inq. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Dátum: 19. 5. 2023

P.Č.		Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková D3	Množstvo z rozpočtu D3	náklad z rozpočtu D3	Prestava n ě [MJ]	Prestavan ě EUR	Zostatok [MJ]	Zostatok EUR	Cenkonkr. jednotkové ceny						
												Prestavan ě do 31. 10.2022						
												Cena jed. 01/2021	Cena jed. 01/2023	rozdiel v %	Cena jed. navýšená rozdielom	Zostatok v EUR navýšený	Pri počet k zmluvnej cene	Nová cena Dodatok č. 5
M																		
Práce a dodávky M												21 530,80						
23-M												6 891,12						
Montáže potrubia												0,00						
												21 530,80						
												6 891,12						
1	2300000000		Armatury a potrubia, stroje a zariadenia - montáž	kompl.	1 425,00	1,000	1 425,00	0,000	0,00	1,000	1 425,00	0,00	1,00	1 425,00	0,00	21 530,80	0,00	21 530,80
2	4220000000		Šupáliko doskové ZETA s rútnym kolektom DN 80,	ks	222,00	2,000	444,00	0,000	0,00	2,000	444,00	0,00	1,00	222,00	0,00	6 891,12	0,00	6 891,12
3	422000000001		Preplachovací ventil	ks	1 770,00	2,000	3 540,00	0,000	0,00	2,000	3 540,00	0,00	1,00	1 770,00	0,00			
4	42200000001		Montážna vložka MONTY, DN 80, PN 16	ks	115,00	2,000	230,00	0,000	0,00	2,000	230,00	0,00	1,00	115,00	0,00			
5	42200000002		Spáňný ventil s potápavou guľou DN 80	ks	150,00	2,000	300,00	0,000	0,00	2,000	300,00	0,00	1,00	150,00	0,00			
6	42200000003		TR KR 108x5, mat. 17 248	m	62,00	1,500	93,00	0,000	0,00	1,500	93,00	0,00	1,00	62,00	0,00			
7	42200000005		Koleno 90°, R= 15xD 108x5, mat. 17 248	ks	42,00	1,000	42,00	0,000	0,00	1,000	42,00	0,00	1,00	42,00	0,00			
8	42200000006		TR RK 89 x 5, mat. 17 248	m	48,00	7,500	360,00	0,000	0,00	7,500	360,00	0,00	1,00	48,00	0,00			
9	42200000007		Príruba plochá privarovaná hr. 20mm DN 100, PN 16, mat. 17 248	ks	38,00	4,000	152,00	0,000	0,00	4,000	152,00	0,00	1,00	38,00	0,00			
10	42200000008		Príruba plochá privarovaná hr. 18mm DN 80, PN 16, mat. 17 248	ks	32,00	4,000	128,00	0,000	0,00	4,000	128,00	0,00	1,00	32,00	0,00			
11	42200000012		Ostatný spojovací a montážny materiál 17 248 : záčka, skrutka, matlica, podložka - upresnenie vid projekt	kompl	42,00	1,000	42,00	0,000	0,00	1,000	42,00	0,00	1,00	42,00	0,00			
12	MV		Murárske výpomoci	%	1,00	67,560	67,56	0,000	0,00	67,560	67,56	0,00	1,00	67,56	0,00			
13	PPV		Podiel pridružených výkonov	%	1,00	67,560	67,56	0,000	0,00	67,560	67,56	0,00	1,00	67,56	0,00			
35-M												12 722,00						
Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.												0,00						
14	42600000001		Čerpadlo kalové FLYGT NP 3085.160 SH/253 (alebo ekvivalent)	ks	2 850,00	2,000	5 700,00	0,000	0,00	2,000	5 700,00	0,00	1,00	2 850,00	0,00	12 722,00	0,00	12 722,00
15	426000000011		Príslušenstvo s montážnou sadou	ks	1 450,00	2,000	2 900,00	0,000	0,00	2,000	2 900,00	0,00	1,00	1 450,00	0,00			
16	42600000002		Vodliaca tyč 2", 6,4 m, nerez	ks	215,00	4,000	860,00	0,000	0,00	4,000	860,00	0,00	1,00	215,00	0,00			
17	42600000003		Relaz 8 m, nerez	ks	121,00	2,000	242,00	0,000	0,00	2,000	242,00	0,00	1,00	121,00	0,00			
18	55300000001		rebrík 6300mm	ks	740,00	1,000	740,00	0,000	0,00	1,000	740,00	0,00	1,00	740,00	0,00			
19	55300000002		Poklop s rámcem 800x750	ks	360,00	1,000	360,00	0,000	0,00	1,000	360,00	0,00	1,00	360,00	0,00			
20	55300000003		Poklop s rámcem 1800x700	ks	720,00	1,000	720,00	0,000	0,00	1,000	720,00	0,00	1,00	720,00	0,00			
21	55300000004		Prepojovacie potrubie	ks	610,00	1,000	610,00	0,000	0,00	1,000	610,00	0,00	1,00	610,00	0,00			
22	55300000006		Podpera potrubia U 100 - 1535	ks	310,00	1,000	310,00	0,000	0,00	1,000	310,00	0,00	1,00	310,00	0,00			
23	55300000009		Konviaca pálika	ks	280,00	1,000	280,00	0,000	0,00	1,000	280,00	0,00	1,00	280,00	0,00			
36-M												1 917,68						
Montáž prev., mer. a regul. zariadení												0,00						
24	42970004251		Ťiaková termostatická sonda NPM421 (dodávka technologickej časti) (alebo ekvivalent)	ks	1 917,68	1,000	1 917,68	0,000	0,00	1,000	1 917,68	0,00	1,00	1 917,68	0,00	1 917,68	0,00	1 917,68
Čelkom –												21 530,80						
												0,00						
												21 530,80						